

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 W POLICACH
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.03.2017r.

Zamawiający , na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

ODP. 1 .: Obiekt jest ogólnodostępny i Dyrekcja Przedszkola (tel. 91/317 7354)jest poinformowana o możliwości dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców.

2. Prosimy o określenie, kiedy Zamawiający przewiduje przekazanie placu budowy Wykonawcy.

ODP. 2 .: w ciągu 5 dni od podpisania umowy.

3. Prosimy o odpowiedź , jakie drzwi należy zamontować na klatce schodowej 0.12, pokazane na rys. A-2 zaznaczone , jako D o odporności ogniowej EI 30, nie ujęte w zestawieniu.

ODP. 3 .: w załączeniu zestawienie uzupełnione o 1 szt. drzwi do piwnicy w klasie EI30 (rys. A/7.2): drzwi drewniane w okleinie w kolorze białym

4. Prosimy o przekazanie rysunków świetlików oraz o podanie ich parametrów. W przedmiarze inwestorskim uwzględniono wykonanie świetlików w pozycji 71.

ODP. 4 .: projekt przewiduje montaż w dachu tylko klap oddymiających, zgodnie z rysunkiem A/4 i opisem technicznym. Nie projektuje się świetlików

5. Prosimy o odpowiedź czy dostawę i montaż dźwigu osobowego należy uwzględnić w wycenie? Pozycja ta nie została uwzględniona w przedmiarze inwestorskim.

ODP. 5 .: dźwig osobowy jest objęty postępowaniem przetargowym. Parametry dźwigu podano w opisie technicznym - pkt 5.7 podpunkt f)

6. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów basenu.

ODP. 6-17 .: w załączeniu uzupełnione zestawienie urządzeń i wyposażenia kuchni (plik doc). Aktualizacja zapisów zestawienia z dnia 2.3.2017 zaznaczona kolorem żółtym.

7. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów rusztu drewnianego.

8. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów blatów roboczych oraz rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane

ODP. 8 .: w załączeniu rysunek A/13 uzupełniony o wymiary blatów kuchennych

9. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów koszy na śmieci.

ODP. 9 .: KOREKTA: kosze na śmieci o pojemności minimum 30 litrów

10. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów lodówki.

11. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Prosimy o uszczegółowienie na czym ma stać kuchenka nadstawna oraz jakie ma mieć wymiary i parametry techniczne.

ODP. 11 .: kuchenka stojąca na blacie kuchennym

12. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Prosimy o sprecyzowanie kotła i informacji czy w obiekcie znajduje się para technologiczna.

ODP. 12 .: kocioł warzelny – gazowy

13. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Prosimy o określenie wielkości zmywarki, określenie czy ma być to zmywarka podblatowa czy kapturowa oraz określenie czy ma zawierać dozownik płynu myjącego.
14. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Prosimy o określenie wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) szafy przelotowej, materiały z jakiego ma zostać wykonana, określenie rodzaju drzwi i sposobu ich otwierania.
15. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Prosimy o określenie wymiaru, rodzaju materiału oraz rodzaju wymiaru zlewozmywaka.
16. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Prosimy o podanie jednorazowego wsadu dla obieraczki do ziemniaków.
17. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys. A/13. Prosimy o określenie przystawek oraz podanie do czego ma służyć wieloczynnościowa maszyna kuchenna.
18. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy ująć podbicie fundamentów starej części budynku, sąsiadującej z nowymi fundamentami, w przedmiarze inwestorskim czynność ta nie została uwzględniona. Przyjęto wariant c posadowienia. Co w przypadku, jeżeli po dokonaniu odkrywki okaże się, że należy dokonać podbicia fundamentów?

ODP. 18 .: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej

19. Prosimy o potwierdzenie, że prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie.

ODP. 19 .: tak, w okresach do 30.06.br. i od 01.09.br.

20. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania przesklepień istniejących otworów. Czy prace te należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 20 .: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej

21. W przedmiarze inwestorskim przewidziano obsadzenie belek stalowych w ilości 3,12 m, natomiast na rysunkach pokazano ogółem ok. 62,0 m. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie wszystkich przesklepień czy tylko wskazanej części.

ODP. 21 .: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej

22. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wymiany gruntów o głębokości 1,2 m. Czy czynność tą należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 22 .: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej

23. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono większości prac rozbiórkowych, jakie należy wykonać, mianowicie: zerwania wykładzin, ponownego malowania pomieszczeń, w których będą wykonywane prace malarskie, wykucia ościeżnic, rozbiórki ścian. Czy czynności te należy uwzględnić w wycenie.

ODP. 23.: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej i architektonicznej. W istniejącym budynku przewiduje się wykonanie niezbędnych prac budowlanych naprawczych związanych z naprawą naruszonych istniejących tynków, posadzek, okładzin ściennych itp.

przy pracach ogólnobudowlanych, rozbiórkowych, instalacyjnych. Pełne tynkowanie, malowanie, wykonanie okładzin ściennych dotyczy nowej części budynku, istniejącego zaplecza kuchennego na piętrze 1 (pom. nr 1.13, 1.15, 1.16 objętego całkowitą przebudową) oraz nowe malowanie korytarza istniejącego (pom. 0.2a i 1.2). Kolorystykę ścian wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu branży architektonicznej.

24. Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcji pochylni oraz schodów, łączących część nowoprojektowaną z częścią istniejącą.

ODP. 24 .: pochylnię i schody w korytarzu na piętrze 1 (pom. nr 1.2) należy wykonać w konstrukcji samonośnej z drewna klejonego, obudowanego do klasy R120, zgodnie z parametrami przedstawionymi na rysunku A/3, A/5, A/10.2 oraz na dodatkowym rysunku A/10.3

25. Prosimy o odpowiedź czy kurtyna p.poż EW30 w wydawalni jest istniejąca, czy należy ją wykonać? W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono tej pozycji.

ODP. 25 .: jest to projektowana kurtyna p.poż. EW30. Kurtynę p.poż. należy wykonać.

26. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wywiezienia gruzu, pod dokonaniu rozbiórek. Czy roboty te należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 26 .: tak, należy uwzględnić wywóz gruzu

27. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono konieczności usunięcia styropianu ze ściany budynku istniejącego. Czy czynności te należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 27 .: tak, należy uwzględnić demontaż istniejącego ocieplenia

28. Prosimy o odpowiedź w jaki sposób należy wykonać ściany zewnętrzne. Czy na żelbetowym fundamencie wychodzącej z niej ścianie fundamentowej należy ułożyć jedną warstwę bloczków fundamentowych termoizolacyjnych a następnie pustaki piaskowo-wapienne gr. 24 cm. Czy też należy wykonać warstwę z bloczków fundamentowych o wysokości 67 cm, zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

ODP. 28 .: zgodnie z przekrojem branży architektury (rys. A/5) na poziomie projektowanej izolacji termicznej podłogi na gruncie należy wymurować 1 warstwę z bloczków termoizolacyjnych fundamentowych (zgodnie z opisem technicznym). Projektowana warstwa ma zmniejszyć „mostek termiczny” na styku ściany fundamentowej betonowej i ściany murowanej nadziemia.

29. Prosimy o odpowiedź czy cokoł należy ocieplić styropianem ekstradowanym gr. 12 cm tylko w części nowobudowanej czy również w ścianach istniejących. Jeżeli należy uwzględnić wykonanie docieplenia w części istniejącej, to w przedmiarze nie uwzględniono wykopu wokół budynku. Czy czynność tą należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 29.: Tak, należy uwzględnić. Należy wykonać izolacje termiczne w całym budynku. Przed przystąpieniem do wykonania nowej izolacji termicznej należy zdemontować wszystkie istniejące okładziny termiczne zewnętrzne. Należy przewidzieć w wycenie również wykopy wokół istniejącego budynku, związane z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych (przekrój A-A i B-B rys. A/5)

30. Prosimy o odpowiedź należy wykonać docieplenie całości elewacji, czy tylko część nowobudowaną.

ODP. 30.: wg odp. 29

31. Prosimy o odpowiedź czy należy zerwać istniejący styropian ze ścian i wykonać nowe ocieplenie ścian. W przedmiarze nie uwzględniono zerwania istniejącego styropianu, zerwania obróbek blacharskich ani wykonania wszystkich parapetów. Parapety zostały uwzględnione jedynie w część nowobudowanej.

ODP. 31.: wg odp. 29. W istniejącej części budynku należy zdemontować wszystkie niezbędne elementy elewacji nie spełniające już swojej funkcji, obróbki blacharskie, warstwę izolacji termicznych itp. i wykonać nową izolację termiczną, przeciwwilgociową i elewację

32. Jeżeli w wycenie należy uwzględnić ocieplenie całego budynku, prosimy o przekazanie rzutów ze zwymiarowanymi kondygnacjami, a także otworami okiennymi.

ODP. 32.: Inwentaryzację budynku w formacie pdf i dwg wykonano w fazie projektu budowlanego. Pliki zostały przekazane inwestorowi. W załączeniu rysunki inwentaryzacji z fazy PB – plik pdf.

33. Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału należy wykonać element ozdobny na elewacji osiach 3-4 i E-D. Prosimy o przekazanie szczegółowego rysunku wykonania tego elementu.

ODP. 33.: Słupy przy wejściu głównym należy wykonać zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.3, podtytuł ŚCIANY ZEWNĘTRZNE podpunkt c) oraz dodatkowym rysunkiem A/10.4

34. Prosimy o odpowiedź czy w chwili obecnej znajduje się ocieplenie stropodachu w części istniejącej. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono demontażu istniejącego pokrycia, obróbek blacharskich, rur spustowych, ani wywozu gruzu. Czy czynność te należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 34.: W istniejącej części budynku należy zdemontować wszystkie warstwy dachu do płyty konstrukcyjnej, obróbki blacharskie, warstwę izolacji termicznych itp. i wykonać nowe warstwy wg rys. A/5 (opis przegrody D3)

35. Ilość przewidzianych prac: podbicie fundamentów (jeżeli będzie taka konieczność), wykonanie fundamentów po wcześniej wykonanej wymianie podłoża, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, roboty remontowe nie są możliwe do wykonania w tym terminie.

Do wykonywania dachu czy elewacji można przystąpić dopiero po zakończeniu prac konstrukcyjnych. Prace można prowadzić w zakresie ograniczonym, ze względu na nieprzerwaną pracę przedszkola. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie termin wykonania robót przynajmniej o 6 miesięcy?

ODP. 35.: na tym etapie postępowania, Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia robót.

36. Prosimy o przekazanie zwymiarowanego rysunku części istniejącej dachu. Celem weryfikacji ilości. Bez zwymiarowanego rysunku nie można policzyć ilości dociepleń ścian attykowych, które nie zostały uwzględnione w przedmiarze inwestorskim.

ODP. 36.: w załączeniu uzupełniony rysunek A/4

37. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania rur spustowych. Czy czynność tą należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 37.: Należy uwzględnić wymianę istniejących i montaż nowych rur spustowych

38. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono docieplenia od spodu wełną gr. 20 cm i wykonania wyprawy elewacyjnej na dachy D2. Czy czynność tą należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 38.: Należy uwzględnić izolację i wykończenie zgodnie z projektem architektury (opis przegrody D2)

39. Prosimy o odpowiedź, jaką ilość docieplenia dachu należy przyjąć w przedmiarze. Nie ma możliwości zweryfikowania dokładnego ilości dachu, ścian attykowych, obróbek blacharskich w części istniejącej. Ilość powierzchni użytkowej kondygnacji dobudowanej wynosi ok. 832,98m², natomiast w przedmiarze inwestorskim całość docieplenia dachu (D1+D2+D3) wynosi 623,87 m². Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić docieplenie całości dachu, czy ilość ujętą w przedmiarze inwestorskim.

ODP. 39.: wg odp. 29 i 36. Należy uwzględnić izolację i wykończenie całego dachu zgodnie z projektem architektury (opis przegrody D1-D3)

40. Prosimy o przekazanie rysunków szczegółowych oraz sposobu wykonania ekranów akustycznych na ścianach. Prosimy o wskazanie usytuowania ekranów oraz podanie wysokości do jakiej mają być ułożone. W przekazanej dokumentacji nie ma takich informacji, a ilości podanej w przedmiarze inwestorskim nie można zweryfikować (podano liczbę bez wyszczególnienia, na rysunku brak oznaczeń). Czy ekrany należy ułożyć w nowych salach przedszkolnych, czy również w istniejących?

ODP. 40.: Panele ściennie akustyczne zostały opisane w punkcie 5.3. podtytuł OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE podpunkt c (str. 18 opisu technicznego). Okładziny akustyczne należy zamontować w istniejących i projektowanych salach przedszkolnych.

41. Prosimy o przekazanie parametrów technicznych sufitów oraz ekranów akustycznych.

ODP. 41.: Podstawowe parametry techniczne, gwarantowanego przez wybranego producenta podano w podtytule SUFITY podpunkt c) oraz podtytule OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE podpunkt c (str. 18 opisu technicznego). Ponadto:

Proponowane rozwiązanie jako całość 1 systemu: sufity (sufitowe okładziny akustyczne) i ekran akustyczny ścienny w salach zabaw mają razem spełniać minimalne wymagania normy PN-B-02151-4, gdzie zalecany czas pogłosu nie jest dłuższy niż 0,4s. Powyższe wymaganie powinno być spełnione we wszystkich pasmach oktawowych o środkowych częstotliwościach 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.

42. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania tynkowania ścian. Czy w wycenie należy uwzględnić tą czynność?

ODP. 42.: wg odp. 23. Należy tynkować nową część budynku.

43. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania szpachlowania i malowania ścian, przyjęte jedynie wykonanie lamperii i malowanie płyt gipsowo- kartonowych. Czy w wycenie należy uwzględnić tą czynność?

ODP. 43.: Należy przewidzieć szpachlowanie obudów G-K.

44. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić obudowy grzejników. Nie zostały one uwzględnione w przedmiarze inwestorskim. Prosimy o przekazanie zestawienie obudów, jakie należy uwzględnić w wycenie. Na podstawie przekazanego projektu nie ma możliwości weryfikacji ilości obudów.

ODP. 44.: Obudowy grzejników należy wykonać zgodnie z rysunkami A/2, A/3, A/15 oraz opisem technicznym

45. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienek. Nie zostało ono uwzględnione w przedmiarze inwestorskim.

ODP. 45.: Tak, należy uwzględnić.

46. Prosimy o odpowiedź czy malowanie należy uwzględnić we wszystkich pomieszczeniach istniejących, czy też będą prowadzone w nich tylko prace pokazane w dokumentacji.

ODP. 46.: wg odp. 23.

47. Prosimy o odpowiedź czy w salach istniejących, w których należy wykonać sufit podwieszony z płyt g-k w sytuacji obecnej znajdują się jakiegokolwiek sufity podwieszane, które należy zdemontować i uwzględnić w robotach rozbiórkowych?

ODP. 47.: Nie ma sufitów podwieszanych.

48. Prosimy o odpowiedź czy wszystkie ściany zaplecza kuchenne mają być wyłożone płytkami do wysokości 2,0 m?

ODP. 48.: wg odp. 23. W istniejących pomieszczeniach kuchennych i magazynach kuchennych są wykonane okładziny do wysokości 2,0m – nie przewiduje się demontażu okładzin ściennych na ścianach przewidzianych do pozostawienia.

49. Jaki zakres prac malarskich należy wykonać w pomieszczeniach, w których wg dokumentacji, nie są prowadzone żadne prace. Czy należy je szpachlować i malować, wyłącznie malować, czy też pozostawić bez ingerencji.

ODP. 49.: wg odp. 23. Należy pozostawić bez większej ingerencji

50. Prosimy o odpowiedź czy w pomieszczeniach, w których należy wykonać nowe okładziny posadzkowe należy wykonać również nowy podkład betonowy wraz z wszystkimi warstwami na gruncie?

ODP. 50.: Należy zdjąć istniejące posadzki, wykonać niezbędne wyrównanie istniejącej podłogi betonowej przez szlifowanie i wykonać nowe posadzki zgodnie z technologią przewidzianą przez producenta posadzki

51. Prosimy o odpowiedź czy lamperie należy malować w pomieszczeniach, w których należy wykonać zamurowania i nowy tynk w części istniejącej? W przedmiarze inwestorski uwzględniono malowanie lamperii tylko w części nowej, nie uwzględniając konieczność malowania nowych lamperii po wymianie ościeżnic drzwiowych.

ODP. 51.: wg odp. 23. W istniejących pomieszczeniach należy uzupełnić tynkowanie i wykonać nowe malowanie i okładziny na wzór istniejącego wykończenia pomieszczeń na całej długości ściany

52. W przedmiarze inwestorskim nie przewidziano konieczności wykonania wycinek. Czy czynność tą należy uwzględnić w przedmiarze?

ODP. 52.: wszystkie wycinki zostały wykonane. Nie należy uwzględniać w wycenie wycinki drzew.

53. Prosimy o odpowiedź na jakie należy wymienić istniejące studzienki doświetlające.

ODP. 53.: Należy zdemontować istniejące murowane studzienki okienne i wymienić je na prefabrykaty z tworzywa, od góry wykończone kratą ze stali ocynkowanej o oczku o wymiarach nie większych niż 2/2cm

54. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania nowej obudowy śmietnika, czy pozycję tą należy uwzględnić w wycenie?

ODP. 54.: Tak, należy uwzględnić w wycenie rozbiórkę istniejącej i wykonanie nowej obudowy śmietnikowej.

55. Prosimy o odpowiedź czy całe ogrodzenie istniejące należy rozebrać, czy tylko jego część.

ODP. 55.: Całe ogrodzenie jest do demontażu i wymiany na nowe wg rysunku Z/3 i opisu technicznego

56. Prosimy o przekazanie dokładnych wymiarów działki. Prosimy o odpowiedź czy tylko część Ogrodzenia należy uwzględnić do wymiany. Podana w przedmiarze ilość 47 mb uwzględnia tylko małą część całości Ogrodzenia, zarówno do rozbiórki, jak i do odtworzenia. Powierzchnia działki 4583 m², przy założeniu długości jednego boku szacunkowo ze skali. Ok. 80 m, natomiast drugiego ok. 60 m daje nam do wymiany ogrodzenie od ok. 280 mb.

ODP. 56.: wg odp. 55. W załączeniu rysunek pdf z pokazanymi wymiarami ogrodzenia w [mb].

57. Prosimy o przekazanie szczegółowego rysunku istniejącego Ogrodzenia do rozbiórki oraz ogrodzenia projektowanego.

ODP. 57.: W załączeniu inwentaryzacja fotograficzna istniejącego ogrodzenia do rozbiórki. Nowe ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem Z/3 i opisem technicznym pkt. 4.3 podtytuł OGRODZENIE TERENU

58. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania obrzeży, czy czynność tą należy wykonać?

ODP. 58.: Należy wykonać i uwzględnić w wycenie

59. Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących wykonania bezpiecznych nawierzchni placu zabaw wraz z wymiarami.

ODP. 59.: Nie projektuje się nawierzchni bezpiecznych. Istniejące urządzenia placu zabaw przewidziane do pozostawienia są ustawione na trawniku. Istniejące urządzenia placu zabaw przewidziane do zmiany lokalizacji należy posadzić na gruncie na wzór istniejących urządzeń przewidzianych do pozostawienia

60. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono konieczności rozebrania i ponownego ułożenia płytek betonowych wraz z obrzeżem usytuowanych wzdłuż istniejącego Ogrodzenia. Czy czynność tą należy uwzględnić w przedmiarze?

ODP. 60.: Zgodnie z rysunkiem Z/1.2 nie przewiduje się demontażu opaski wzdłuż ogrodzenia. Zagospodarowanie wykonać zgodnie z rysunkiem projektu. W/wym. prace należy wykonać w strefie stycznej z projektowanym parkingiem (narożnik północno-zachodni działki

61. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono prac związanych z naprawą chodników po wykonaniu Ogrodzenia. Czy czynność tą należy uwzględnić w przedmiarze?

ODP. 61.: W wycenie i w pracach budowlanych należy przewidzieć niezbędne naprawy istniejących chodników zdemontowanych w związku z wymianą ogrodzenia.

62. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii pozycji 71 przedmiaru dotyczącej świetlików. W rzucie dachu występują jedynie klapy oddymiające.

ODP. 62.: wg odp. 4

63. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii rysunków konstrukcyjnych - ponieważ rysunki od nr 27 do 32 dotyczą przebudowy budynku w Stargardzie.

ODP. 63.: mylnie wpisano w tabelce nazwę i adres inwestycji - rysunki dotyczą rozbudowy i przebudowy istniejącego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 31.

64. W STWIOR punkt B-01,02,07 jest mowa o -Bloczkach termoizolacyjnych przyziemia jako podmurówka. Natomiast w projekcie konstrukcyjnym jak i w przekrojach architektury podano ściany fundamentowe jako żelbetowe docieplone styrodurem i wykończenie cokołu.

ODP. 64.: wg odp. 28.

65. Proszę o podanie parametrów dla bezpiecznej nawierzchni placu zabaw, Pozycja 176 kosztorysu

ODP. 65.: wg odp. 59.