Wykaz montażowy (materiałów) dla potrzeb przebudowy linii kablowych SN-15 kV i nn 0,4kV.

Lp 1	Nazwa materiału 2	Jednostka miary 3	Ilość 4
1	Kabel 3x(NA2XS(F)2Y-1x150/25) – 12/20kV	m	223
2	Mufa kablowa z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych o przekroju 150mm^2 -20 kV	kpl	4
3	Rury AROTA 160 czerwone	m	62
4	Rury AROTA 160 niebieskie	m	6
5	Rury AROTA dwudzielne 110 niebieskie	m	60
6	Kabel NA2Y-JY 4x240 mm^2 SM	m	36
7	Mufa kablowa przelotowa dla kabli 240 mm^2	kpl	2