

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych. 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.24*1.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.44	
				RAZEM	2.44
3	KNR-W 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm 1.97*5	m m	9.85	
				RAZEM	9.85
4	KNR 0-25 0102-01	Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem 1.97+(1.24*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.41	
				RAZEM	9.41
5	TZKNBK XXIV 3606- 05 analogia	Przecinanie blach o grub.do 10 mm na nożycach o nap.mechan. - ścięcie stopek istniejącej belki stalowej zewnętrznej (1.24+1.97)*2	m cię- cia m cię- cia	6.42	
				RAZEM	6.42
6	TZKNBK XXIV 3215- 03	Wiercenie otworów o śr.do 12 mm wiertarką ręczną elektryczną na głęb.do 10 mm 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
7	KNR-W 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników 1.24+1.97	m m	3.21	
				RAZEM	3.21
8	Kalkulacja własna	Wyprofilowanie łuku belki wzmacniającej 7	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
9	KNP 8 7230- 01.01	Spawanie łukowe ręczne doczołowe kształtowników, ceowniki o wys. do 160 mm; położenie spoiny podolne z obracaniem 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	Kalkulacja własna	Montaż belki wzmacniającej do istniejącego teownika - wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami zaptawą cementową 1.24+1.97	m m	3.21	
				RAZEM	3.21
12	KNR 2-02 1218-03 ana- logia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - zespolenie istniejącego teownika z belką wzmacniającą za pomocą prętów dospawanych i skręcanych 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
13	Kalkulacja własna	Montaż prętów dystansujących siatkę 1.24*8	m m	9.92	
				RAZEM	9.92
14	KNR 13-13 0806-03	Konstrukcje stalowe budynków i budowli - belki stalowe osiatkowane 0.079	t t	0.08	
				RAZEM	0.08
15	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 2.07*1.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.77	
				RAZEM	2.77
16	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen- tową 2.07*1.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.77	
				RAZEM	2.77
17	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.07*1.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.77	
				RAZEM	2.77
18	KNNR 3 0703-02	Naprawa balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych (1.24+1.97)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.53	
				RAZEM	3.53
19	KSNR 2 1201-04 ana- logia	Balustrady balkonowe montaż 1.24+1.97	m m	3.21	
				RAZEM	3.21

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
20	KSNR 2 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe emulsją asfaltową izolacyjną. 1.24*1.97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.44	
				RAZEM	2.44
21	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z polimerowo-asfaltowej papy zgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej. 2.07*1.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.77	
				RAZEM	2.77
22	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 2.77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.77	
				RAZEM	2.77
23	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych  (1.24*1.97)*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.69	
				RAZEM	2.69
24	KNR-W 7-12 0219-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych 2.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.69	
				RAZEM	2.69
25	KNR-W 7-12 0226-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych 2.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.69	
				RAZEM	2.69
26	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.24*1.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.18	
				RAZEM	2.18
27	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 1	m		
			m	1.00	
				RAZEM	1.00
28	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm  (1.24+1.97)*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.80	
				RAZEM	0.80
29	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m  (1.24+1.97)*8.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.29	
				RAZEM	27.29
30	AW	Koszt pracy rusztowań 27.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.29	
				RAZEM	27.29
31	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  27.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.29	
				RAZEM	27.29
32	KNR 2-02 1614-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej 6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.00	
				RAZEM	6.00
33	Kalkulacja własna	Koszt zajęcia pasa drogowego  1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00