

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka części budynku gospodarczego wyłączzonego z eksploatacji i remont zabezpieczający pozostałej części budynku z kotłownią wraz z pomieszczeniem konserwatora - /Szkoła Podstawowa w Niekoľńczy przy ul Kasztanowej 36					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m ²		
d.1	0507-03	4.25*9.57*2	m ²	81.35	
				RAZEM	81.35
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	4.25*9.57*2	m ²	81.35	
				RAZEM	81.35
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	81.35	m ²	81.35	
				RAZEM	81.35
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzmysowe,wiatrowe	m		
d.1	0403-08	9.57*2+4.25*2	m	27.64	
				RAZEM	27.64
5	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.1	0405-01	5.08*9.15	m ²	46.48	
				RAZEM	46.48
6	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.1	0406-01	5.08*9.15	m ²	46.48	
				RAZEM	46.48
7	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1	0406-02	46.48	m ²	46.48	
				RAZEM	46.48
8	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0406-03	4.02*5.08+5.02*5.08	m ²	45.92	
				RAZEM	45.92
9	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1	0406-05	5.80*12	m	69.60	
				RAZEM	69.60
10	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	5.08*2.70+2.58*2.70+2.40*2.70	m ²	27.16	
				RAZEM	27.16
11	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-01	1.28*2.70*2+1.42*2.70*2+1.34*2.70*2+1.85*2.70*2	m ²	31.81	
				RAZEM	31.81
12	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z luxferów na zaprawie cementowej - / otwory okienne /	m ²		
d.1	0105-02 - przez analogię	1.20*1.20*4	m ²	5.76	
				RAZEM	5.76
13	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	(0.41*0.41*4.36*2)	m ³	1.47	
	mury gr. 41cm	(9.15*4.36*2+5.35*4.36+5.35*3.12*0.5+2.40*2.70)*0.27	m ³	31.84	
	mury gr. 27cm	-(0.88*1.20*3+1.20*1.20*4)*0.27	m ³	-2.41	
	- otwory okienne	-(1.02*1.98+1.20*1.98+1.11*1.98)*0.27	m ³	-1.78	
	- otwory drzwiowe				
				RAZEM	29.12
14	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0101-01	(9.75*2+5.08)*0.25*0.60	m ³	3.69	
				RAZEM	3.69
15	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych	m ²		
d.1	0404-07	1.34*2.20*2+2.64*2.20+1.86*2.70	m ²	16.73	
				RAZEM	16.73
16	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	4.02*1.10+4.02*1.24+5.08*1.26+1.86*2.40+1.33*5.08	m ²	27.03	
				RAZEM	27.03

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (4.02*5.08+5.24*5.08)*0.10	m ³ m ³	 4.70	
				RAZEM	4.70
18 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 81.35*0.35+81.35*0.015+81.35*0.032+46.48*0.025+46.48*0.019+46.48*0.045+69.42*0.20*0.20+27.16*0.15+31.01*0.08+5.76*0.06+29.12+3.69+16.73*0.08+27.03*0.05+4.70	m ³ m ³	 86.31	
				RAZEM	86.31
19 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 86.31	m ³ m ³	 86.31	
				RAZEM	86.31
20 d.1	KNR-W 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 11.50*6.00	m ² m ²	 69.00	
				RAZEM	69.00
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08x9 - przez ana- logię	Nawiezenie ziemi urodzajnej samochodami samowładowniczymi na odległość do 10 km , 69.00*0.15	m ³ m ³	 10.35	
				RAZEM	10.35
22 d.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 10.35	m ³ m ³	 10.35	
				RAZEM	10.35
23 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 69.0	m ² m ²	 69.00	
				RAZEM	69.00
2 Remont pozostałej części budynki					
2.1 Ściana szczytowa - nowa od strony części rozebranej					
24 d.2. 1	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III 5.08*0.80*1.00	m ³ m ³	 4.06	
				RAZEM	4.06
25 d.2. 1	KNR-W 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego 0.60*0.30*5.08	m ³ m ³	 0.91	
				RAZEM	0.91
26 d.2. 1	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej- / szer. 25cm / 0.25*0.55*5.08	m ³ m ³	 0.70	
				RAZEM	0.70
27 d.2. 1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 5.08*0.30	m ² m ²	 1.52	
				RAZEM	1.52
28 d.2. 1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - / ściana szczytowa / 5.08*4.36*0.25+5.08*3.12*0.25*0.5	m ³ m ³	 7.52	
				RAZEM	7.52
29 d.2. 1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 5.75*4.36+5.75*3.12*0.5	m ² m ²	 34.04	
				RAZEM	34.04
30 d.2. 1	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" 34.04	m ² m ²	 34.04	
				RAZEM	34.04
31 d.2. 1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m 34.04	m ² m ²	 34.04	
				RAZEM	34.04
2.2 Remont dachu					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2. 2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1.05*1.03*2.85	m ³ m ³	 3.08	
				RAZEM	3.08
33 d.2. 2	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
34 d.2. 2	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym (1.05+1.03)*2*2.85	m ² m ²	 11.86	
				RAZEM	11.86
35 d.2. 2	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1.15*1.12	m ² m ²	 1.29	
				RAZEM	1.29
36 d.2. 2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej cementowej 13.13*4.25*2	m ² m ²	 111.61	
				RAZEM	111.61
37 d.2. 2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 13.13*2	m m	 26.26	
				RAZEM	26.26
38 d.2. 2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4.65*2	m m	 9.30	
				RAZEM	9.30
39 d.2. 2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 111.61	m ² m ²	 111.61	
				RAZEM	111.61
40 d.2. 2	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, wiatrowe 13.13*2+4.25*2	m m	 34.76	
				RAZEM	34.76
41 d.2. 2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 4.25*5	m m	 21.25	
				RAZEM	21.25
42 d.2. 2	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 4.25*6	m m	 25.50	
				RAZEM	25.50
43 d.2. 2	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 4.25*6	m m	 25.50	
				RAZEM	25.50
44 d.2. 2	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 4.25*13.13*2	m ² m ²	 111.61	
				RAZEM	111.61
45 d.2. 2	KNR 0-15II 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 4.25*13.83*2	m ² m ²	 117.56	
				RAZEM	117.56
46 d.2. 2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 117.56	m ² m ²	 117.56	
				RAZEM	117.56
47 d.2. 2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.83*4.25	m	58.78	
				RAZEM	58.78
48	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż oston bocznych - wiatrownic	m		
d.2.	202 0539-03				
2		4.25*4	m	17.00	
				RAZEM	17.00
49	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.2.	202 0539-01				
2		13.83	m	13.83	
				RAZEM	13.83
50	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - / opierzenie komina kotłowni/	m ²		
d.2.	202 0541-02				
2		(1.05+1.56)*2*0.40	m ²	2.09	
				RAZEM	2.09
51	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo - tytanowej	m		
d.2.	0529-01				
2		4.65*2	m	9.30	
				RAZEM	9.30
52	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo - tytanowej	m		
d.2.	0522-02				
2		13.83*2	m	27.66	
				RAZEM	27.66
				RAZEM	27.66
2.3 Izolacja pionowa ścian fundamentowych					
53	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm -	m ²		
d.2.	0801-03				
3	0801-04				
	przez analogię				
		(14.50+5.75)*1.20	m ²	24.30	
				RAZEM	24.30
54	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.2.	0102-02				
3		(14.5*2+5.75)*1.20	m ³	41.70	
				RAZEM	41.70
55	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cem.-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 41 cm - / izolacja pozioma ścian kotłowni poniżej poziomu posadzki /	otw.		
d.2.	0633-01				
3		(5.60*2+5.08+2.71+2.30)/0.10	otw.	212.90	
				RAZEM	212.90
56	KNR-W 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²		
d.2.	0603-05 - analogia				
3		(13.13+5.75)*2*1.20	m ²	45.31	
				RAZEM	45.31
57	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		
d.2.	0105-01				
3		45.31	m ³	45.31	
				RAZEM	45.31
58	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa o grub.12 cm - / uzupełnienie nawierzchni po robotach izolacyjnych /	m ²		
d.2.	0308-01 - analogia				
3		24.30	m ²	24.30	
				RAZEM	24.30
				RAZEM	24.30
2.4 Posadzka w pomieszczeniu konserwatora					
59	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - / posadzki cementowej wraz z podkładem w pomieszczeniu konserwatora /	m ³		
d.2.	0212-01				
4		(3.80*5.08)*0.10	m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
60	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.2.	1101-01				
4		3.80*5.08*0.05	m ³	0.97	
				RAZEM	0.97
61	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	202 0618-03				
4		5.08*3.80	m ²	19.30	
				RAZEM	19.30
				RAZEM	19.30

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.2. 4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		19.30	m ²	19.30	
				RAZEM	19.30
63 d.2. 4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		19.30	m ²	19.30	
				RAZEM	19.30
64 d.2. 4	KNR-W 2-02 1116-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 35 mm	m ²		
		19.30	m ²	19.30	
				RAZEM	19.30
2.5 Roboty tynkowe - pomieszczenie konserwatora					
65 d.2. 5	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		(3.80+5.08)*2*2.70	m ²	47.95	
				RAZEM	47.95
66 d.2. 5	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		3.80*5.08	m ²	19.30	
				RAZEM	19.30
67 d.2. 5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(3.80+5.08)*2*2.70	m ²	47.95	
				RAZEM	47.95
68 d.2. 5	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		19.30	m ²	19.30	
				RAZEM	19.30
69 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		47.95+19.30	m ²	67.25	
				RAZEM	67.25
70 d.2. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		67.25	m ²	67.25	
				RAZEM	67.25
2.6 Wywóz gruzu					
71 d.2. 6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12x9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km	m ³		
		3.08+111.61*0.03+24.30*0.12+1.93+47.95*0.025+19.30*0.025	m ³	12.96	
				RAZEM	12.96
3 Uzupełnienie ogrodzenia po robotach rozbiórkowych					
72 d.3	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m ³		
		9.60*0.60*0.80	m ³	4.61	
				RAZEM	4.61
73 d.3	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
		9.60	m	9.60	
				RAZEM	9.60
74 d.3	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³		
		4.61-(0.30*0.80*9.60)	m ³	2.31	
				RAZEM	2.31
75 d.3	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie profili zamkniętych 40x40mm wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych 50x50 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole	m		
		9.60	m	9.60	
				RAZEM	9.60
76 d.3	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
		4.61-2.31	m ³	2.30	
				RAZEM	2.30