

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR 4-04 d.7 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 48	szt. szt.	48.00	
				RAZEM	48.00
104	KNR 4-04 d.7 1107-01 analogia	Transport białego montażu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km (z kosztami utylizacji) 1455<przyjęto 1455kg>/1000	t t	1.46	
				RAZEM	1.46
105	KNR 4-04 d.7 1107-04	dodatek do poz. j/w za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (do 15 km) Krotność = 14 1.46	t t	1.46	
				RAZEM	1.46
8 Roboty demontażowe - instalacja wod.-kan. - Budynek Nr 9B/2					
106	KNR 4-04 d.8 0701-04	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm (ziom z rozbiórek do rozliczenia z Inwestorem) 1130.0	m m	1130.00	
				RAZEM	1130.00
107	KNR 4-04 d.8 0701-05	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm (ziom z rozbiórek do rozliczenia z Inwestorem) 120.0	m m	120.00	
				RAZEM	120.00
108	KNR 4-04 d.8 0701-06	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-80 mm (ziom z rozbiórek do rozliczenia z Inwestorem) 40.0	m m	40.00	
				RAZEM	40.00
109	KNR 4-04 d.8 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych 89	szt. szt.	89.00	
				RAZEM	89.00
110	KNR 4-04 d.8 0705-02	Demontaż baterii zlewozmywakowych 42	szt. szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
111	KNR 4-04 d.8 0703-01	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. do 80 mm (ziom z rozbiórek do rozliczenia z Inwestorem) 196.0	m m	196.00	
				RAZEM	196.00
112	KNR 4-04 d.8 0703-02	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm (ziom z rozbiórek do rozliczenia z Inwestorem) 405.0	m m	405.00	
				RAZEM	405.00
113	KNR 4-02 d.8 0233-02 analogia	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm 131	szt. szt.	131.00	
				RAZEM	131.00
114	KNR 4-02 d.8 0233-04 analogia	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 48	szt. szt.	48.00	
				RAZEM	48.00
115	KNR 4-04 d.8 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 49	szt. szt.	49.00	
				RAZEM	49.00
116	KNR 4-04 d.8 0705-10	Demontaż zlewozmywaków (ziom z rozbiórek do rozliczenia z Inwestorem) 42	szt. szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
117	KNR 4-02 d.8 0235-07	Demontaż wanny (ziom z rozbiórek do rozliczenia z Inwestorem) 40	kpl. kpl.	40.00	
				RAZEM	40.00
118	KNR 4-04 d.8 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 48	szt. szt.	48.00	
				RAZEM	48.00
119	KNR 4-04 d.8 1107-01 analogia	Transport białego montażu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km (z kosztami utylizacji) 1455<przyjęto 1455kg>/1000	t t	1.46	
				RAZEM	1.46