

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kościuszki 13 - Remont klatki schodowej					
1	Klatka schodowa				
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
d.1	1025-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m ²		
d.1	1022-01	0.8*2*4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	2.1*1.05	m ²	2.205	
				RAZEM	2.205
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-02	4	miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych posadzek betonowych	m ²		
d.1	1206-02 - przez analo- gię	1.8*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - / dREW- niana balustrada schodowa /	m ²		
d.1	1212-05 - przez analo- gię	2.9+3.1+2.95+3.15	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
9	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
d.1	0425-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - / listwy podłogowe i cokoły na biegach schodowych/ -	m		
d.1	1207-02	(0.3+0.17)*43+4.4+3.2+4.7+5.15	m	37.660	
				RAZEM	37.660
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2- / policzki biegów /-	m ²		
d.1	1209-09	2*0.2+1.2*0.3*2+(14+1.2)*0.3	m ²	5.680	
				RAZEM	5.680
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - ścianka drewniana	m ²		
d.1	1209-08	2*2+0.85*0.8+1.05*1.9+0.5*1.65*1.2+0.6*0.8	m ²	8.145	
				RAZEM	8.145
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 - / stopnie i podstopnie/	szt.		
d.1	1209-13	43*2	szt.	86.000	
				RAZEM	86.000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - / pode- sty /	m ²		
d.1	1509-01	2*1.2+2.3*1.3+2*1.15+2.15*1.5+2.1*1.05	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	3.4+9.8	m	13.200	
				RAZEM	13.200
16	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. - kątowniki alumi- niowe	m		
d.1	2614 - 10 - przez ana- logię	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity na trzcinie	m ²		
d.1	202 1134-01	2*3.65+1.55*2+1.35*2+1.65*2	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię 16.4	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
19 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 16.4+1.9	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
20 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - / sufity / 5*1.8+18.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
21 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - przez analogię/ściany z lamperią/ 3.9*1.4+3.35*1.35+3.05*1.35+4.7*1.45+2.75*1.35+4.45*1.35+2.9*1.45+5.4*1.4+11.7*1.4	m ² m ²	 58.780	
				RAZEM	58.780
22 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 58.78	m ² m ²	 58.780	
				RAZEM	58.780
23 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - /ściany klatki schodowej / 58.78	m ² m ²	 58.780	
				RAZEM	58.780
24 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
25 d.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
26 d.1	KNR-W 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami 43	szt. szt.	 43.000	
				RAZEM	43.000
27 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji na każdy następny 1 km - za nast. 6km- 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -/ściany i sufity-podesty,biegi /- 3.9*1.45+3.35*1.85+(1.95+3.9)/2*2.15+4.7*1.6+2.75*1.45+4.45*1.55+2.9*1.3+1.3*1+3.5*1.65+13*1.65+5*1.8	m ² m ²	 77.841	
				RAZEM	77.841
31 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej 77.841	m ² m ²	 77.841	
				RAZEM	77.841
32 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - /ściany klatki schodowej/ 77.841	m ² m ²	 77.841	
				RAZEM	77.841
33 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - / ściany klatki schodowej / 77.841	m ² m ²	 77.841	
				RAZEM	77.841
34 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna - strych i korytarze piwnic 10.5*2.5+1.7*1.25+1.8*1.25+0.9*2.7+7.7*1.9+3.4*2*2.15	m ² m ²	 62.305	
				RAZEM	62.305