

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Klatka schodowa w budynku Grunwaldzka 5					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.1*2.2+2.8*0.9+0.5*(3.8*1.3+2.1*2.6+1.3*0.95)	m ²	19.558	
				RAZEM	19.558
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - / drewniana balustrada schodowa /	m ²		
d.1	1212-05 - przez analogię	2.7+3.2	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - / listwy podłogowe i cokoły na biegach schodowych / -	m		
d.1	1207-02	7.5+25.6	m	33.100	
				RAZEM	33.100
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ² - / policzki biegów / -	m ²		
d.1	1209-09	3.2*0.3*2+2.7*0.3+0.95*0.2	m ²	2.920	
				RAZEM	2.920
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - ścianka drewniana	m ²		
d.1	1209-08	0.9*2.2+0.5*2.2*2.2	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m ² - / stopnie i podstopnie /	szt.		
d.1	1209-13	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	11.2	m	11.200	
				RAZEM	11.200
8	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. - kątowniki aluminiowe	m		
d.1	2614 - 10 - przez analogię	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1123-02	3.8*1.3+2.1*2.6+1.3*0.95+5.1*2.2+2.8*0.9	m ²	25.375	
				RAZEM	25.375
10	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.1	0815-01	25.6	m	25.600	
				RAZEM	25.600
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity na trzcinie	m ²		
d.1	202 1134-01	0.9*0.8+5.15*1.35+2*0.8+3.2*0.75+2.15*0.9+1.15*2.75+2.85*1.2+2.2*0.9+3.8*1.3	m ²	27.110	
				RAZEM	27.110
12	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię	m ²		
d.1	2612-06	27.11	m ²	27.110	
				RAZEM	27.110
13	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	27.11	m ²	27.110	
				RAZEM	27.110
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - / sufity /	m ²		
d.1	1505-03	27.110	m ²	27.110	
				RAZEM	27.110
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
16	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - przez analogię/ściany z lamperią/	m ²		
d.1	0931-01	11.9*1.3+4.4*1.25+1.3*1.4+9*1.35+7.8*1.5	m ²	46.640	
				RAZEM	46.640
17	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	46.64	m ²	46.640	
				RAZEM	46.640
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - /ściany klatki schodowej /	m ²		
d.1	1206-02	46.64	m ²	46.640	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.640
19	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z	szt.		
d.1	1215-10	wangami	szt.	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
22	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0109-13	cegłanych na odległość 1 km	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na	m ³		
d.1	0109-16	każdy następny 1 km - za nast. 6km-	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni	szt.		
d.1	0709-05	0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.1	1202-09	m2 -/ściany i sufity-podesty,biegi /-	m ²	37.110	
		11.9*0.9+4.4*0.65+2.15*1+9*1.25+7.8*1.3			
				RAZEM	37.110
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej	m ²	37.110	
		37.11			
				RAZEM	37.110
27	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-	m ²		
d.1	2011-02	nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - /ściany klatki schodowej/	m ²	37.110	
		37.11			
				RAZEM	37.110
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem - / ściany klatki schodowej /	m ²	37.110	
		37.11			
				RAZEM	37.110
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i	m ²		
d.1	1501-01	drewna - strych i korytarze piwnic	m ²	46.690	
		6.9*4.1+7.2*2+4			
				RAZEM	46.690