

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budowlane					
1	kalkulacja własna	Załadunek sprzętu i narzędzi, przewóz i rozładunek na placu budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
2	kalkulacja własna	Transport rur wiertniczych na teren budowy	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000
3	kalkulacja własna	Transport filtra, materiałów do filtrowania i pompowania	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000
4	kalkulacja własna	Dowóz materiałów drobnych, w tym wody do analizy	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000
5	kalkulacja własna	Załadunek sprzętu, narzędzi, pozostałych rur, przewóz i rozładunek na bazie	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000
6	kalkulacja własna	Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000
7	kalkulacja własna	Wiercenie otworu w rurach o średnicy 508 mm w gruncie kat. IV	m		
d.1	18		m	18,000	
				Razem	18,000
8	kalkulacja własna	Czyszczenie otworu przed zafiltrowaniem	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000
9	kalkulacja własna	Zabudowa filtra studziennego PCV Ø 330 mm	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000
10	kalkulacja własna	Wyciąganie rur 508 mm z otworu	m		
d.1	18		m	18,000	
				Razem	18,000
11	kalkulacja własna	Montaż pompy głębinowej oraz demontaż	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000
12	kalkulacja własna	pompowanie oczyszczające, pomiarowe i stójka chlorownicza	z-ph		
d.1	120		z-ph	120,000	
				Razem	120,000
13	kalkulacja własna	Rurociąg odprowadzający: montaż i demontaż	mb		
d.1	100		mb	100,000	
				Razem	100,000
14	kalkulacja własna	Badanie wody	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				Razem	1,000