
PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.3c

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 47
INWESTOR : Gmina Police
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mańkowski

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud IV kwartał 2012r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Klatka schodowa				
d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.8*1.3+1.25+3.7+0.85*1.2	m ²	9.610	
				RAZEM	9.610
d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		9.61	m ²	9.610	
				RAZEM	9.610
d.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
d.1	KNR 4-01 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		13+24+0.55	m	37.550	
				RAZEM	37.550
d.1	KNR 4-01 1212-05 - przez analogię	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - / dREW- niana balustrada schodowa /	m ²		
		1.3+2.5+3+2.45+2.9	m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - / listwy podłogowe i cokoły na biegach schodowych/ -	m		
		0.55*34+4.9+5.15+4.3+5.25+13	m	51.300	
				RAZEM	51.300
d.1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2- / policzki biegów /-	m ²		
		12.15*0.3+1.2*0.6	m ²	4.365	
				RAZEM	4.365
d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - ścianka drewniana i belki drewniane	m ²		
		0.28*2.5+0.35*2.3+0.4*2.75	m ²	2.605	
				RAZEM	2.605
d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 - / stopnie i podstopnie/	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
d.1	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - / pode- sty /	m ²		
		2.8*1.55+2.5*1.2+1.25*2.5+1.2*0.9+2.05*1.3+1.2*2+0.5*2.7*2	m ²	19.310	
				RAZEM	19.310
d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
d.1	KNR 0-23 2614 - 10 - przez ana- logię	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. - kątowniki alumi- niowe	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
d.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 - tynk na trzcinie	m ²		
		2.7*4	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
d.1	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- dynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m ²		
		2.7*4	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome - sufity na trzcinie 2.5*1.65+1.1*2.5+1.5*2.5+1.45*2.05+2.45*1.15+2*2.5+1.75*1.15*2+2.5*1.4+10.8	m ² m ²	39.740	
				RAZEM	39.740
19 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię 28.94	m ² m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
20 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 28.94	m ² m ²	28.940	
				RAZEM	28.940
21 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - / sufity / 28.94+10.8	m ² m ²	39.740	
				RAZEM	39.740
22 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - przez analogię/ściany z lamperią/ 5.85*1.35+3.65*1.5+3.95*1.4+2.55*1.2+2.4*1.5+1.7*1.3+5.05*1.4+3.2*1.15+12*1.5	m ² m ²	56.523	
				RAZEM	56.523
23 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 56.523	m ² m ²	56.523	
				RAZEM	56.523
24 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - /ściany klatki schodowej / 56.523	m ² m ²	56.523	
				RAZEM	56.523
25 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
26 d.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
27 d.1	KNR-W 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
28 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
29 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - za nast. 6km- 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
30 d.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -/ściany i sufity-podesty,biegi -/ 39.74+5.85*1+3.65*0.7+(1.1*3.9)/2*2+4.05*0.8+4.05*2.15+1.4*1.45+0.5*1.15*1.45+1.7*1+5.05*1+2.7*0.8+1.8*1.25+4.6*1.35+0.5*1.5*1+6.2*0.4	m ² m ²	87.846	
				RAZEM	87.846
32 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej 48.106	m ² m ²	48.106	
				RAZEM	48.106
33 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - /ściany klatki schodowej/ 48.106-4.05*2.15	m ² m ²	39.399	
				RAZEM	39.399
34 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - / ściany klatki schodowej / 48.106	m ² m ²	48.106	
				RAZEM	48.106
35 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna - strych i korytarze piwnic	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$10.8*4.4+9.5*2.5+2.6*2.5+1.2*4+32*2+9.5*1.4+3.85*1.8$	m ²	166.800	
				RAZEM	166.800