
PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.3a

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Tadeusza Kościuszki 30 w Policach
INWESTOR : Gmina Police
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mańkowski

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont klatki schodowej					
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 - tynk na trzcinie	m ²		
d.1	0701-11	2.5*1.15+1.15*3	m ²	6.325	
				RAZEM	6.325
2	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud	m ²		
d.1	2005-02	6.325	m ²	6.325	
				RAZEM	6.325
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - / drewniana balustrada schodowa /	m ²		
d.1	1212-05 - przez analogię	3.9+2.4+4.55	m ²	10.850	
				RAZEM	10.850
4	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obróbka wyłazu	m ²		
d.1	2004-01	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.1	0815-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - / listwy podłogowe i cokoły na biegach schodowych/ -	m		
d.1	1207-02	3+5+16+0.5*33	m	40.500	
				RAZEM	40.500
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2- / półeczki biegów /-	m ²		
d.1	1209-09	6*0.3+3.75*0.4+4.55*0.3*3	m ²	7.395	
				RAZEM	7.395
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - ścianka drewniana	m ²		
d.1	1209-08	2.25*2.5+2.2*2+0.5*3.5*3+0.9*3+2.15*3+0.32*2.1*2+3.5*0.4	m ²	27.169	
				RAZEM	27.169
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	1.35*1	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 - podstopnie	szt.		
d.1	1209-13	16+17	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
11	KNR-W 4-01	Przybicie do stopni schodowych oraz podestów płyt OSB -	m ²		
d.1	0819-03 analogia	(9.34*1.05)+(1.08*2.50)+(1.95*0.94)+(0.91*0.26*16)+(6.10*1.25)+(1.20*1.15)+(0.30*0.94*15)+(0.88*0.94)	m ²	32.188	
				RAZEM	32.188
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - obiektowa /podesty /	m ²		
d.1	1112-05	9.34*1.05+1.08*2.50+1.95*0.94+1.23*0.92+6.10*1.25+1.20*1.15+0.88*0.94+1.80	m ²	27.104	
				RAZEM	27.104
13	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
d.1	1113-08	9.34+7.34+1.05+1.08+2.50+1.08+0.95+0.94+0.94+1.05+0.91*16+0.26*32+6.10+5.10+1.25+1.20+1.20+1.15+0.30*30+0.94*15+0.88*2+0.94	m	90.950	
				RAZEM	90.950
14	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²		
d.1	1114-03	(0.91*0.26*16)+(0.30*0.94*15)	m ²	8.016	
				RAZEM	8.016
15	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych - kątowniki aluminiowe	m		
d.1	1125-04	0.91*16+0.94*15	m	28.660	
				RAZEM	28.660
16	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	9.34+7.0+1.05*2+1.05+2.50+1.95+0.94+1.23+0.92+3.60+0.95+0.26*32+6.10+1.25+1.20+1.15+0.30*15+0.88+0.94+1.25+1.05+0.50	m	58.720	
				RAZEM	58.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 4.93+6.50+3.20+2.50	m m	17.130	
				RAZEM	17.130
18 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 4.5+13+9.5	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
19 d.1	KNR 0-23 2614 - 10 - przez ana- logię	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. - kątowniki alumi- niowe 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
20 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
21 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome - sufit na trzcinie 0.95*2.3+1.2*2+2.9*2.3+3.25*2.1+3.2*1.1+2*1.9+1.25*1.2	m ² m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
23 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe - ściana na trzcinie 2.76*2.45	m ² m ²	6.762	
				RAZEM	6.762
24 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię 6.762+26.9	m ² m ²	33.662	
				RAZEM	33.662
25 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 26.9	m ² m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
26 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - / sufity / 26.9	m ² m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
27 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - przez analogię/ściany z lamperią/ 5.6*1.15+2.3*1.4+11.7*1.35+2.8*1+15.7*1.3	m ² m ²	48.665	
				RAZEM	48.665
28 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 48.665	m ² m ²	48.665	
				RAZEM	48.665
29 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - /ściany klatki schodowej / 48.665	m ² m ²	48.665	
				RAZEM	48.665
30 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
31 d.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
32 d.1	KNR-W 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami 0	szt. szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
33 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
34 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - za nast. 6km- 2.5	m ³ m ³	2.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.500
35 d.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -/ściany i sufity-podesty,biegi /- 26.9+6.762+5.6*1.5+2.3*1.4+11.7*1.6+0.5*1.7*1.6+15.7*1.6	m ² m ²	 90.482	
				RAZEM	90.482
37 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej 6.762+56.82	m ² m ²	 63.582	
				RAZEM	63.582
38 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - /ściany klatki schodowej/ 6.762+56.82	m ² m ²	 63.582	
				RAZEM	63.582
39 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - / ściany klatki schodowej / 6.762+56.82	m ² m ²	 63.582	
				RAZEM	63.582
40 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna - strych i korytarze piwnic 10*4.5+8*2.5+2*2*2+2	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
41 d.1	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - stopnie pierwszego biegu 0.91*0.26*2	m ² m ²	 0.473	
				RAZEM	0.473
42 d.1	KNR 2-02 0308-05 ana- logia	Szafki na liczniki gazowe 5	elem. elem.	 5.000	
				RAZEM	5.000
43 d.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie ścian drewnianych z desek na styk - ścianka z desek przy wejściu na strych (1.55+2.45)*3.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
44 d.1	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych 0.90*2.20+1.35*2.20	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
45 d.1	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe (1.55+2.45)*3.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
46 d.1	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1.55*2.45	m ² m ²	 3.798	
				RAZEM	3.798
47 d.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych - wejście na strych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - wejście na strych 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
49 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na kominach w części strychowej 0.45*0.60*2+1.20*0.60*2	m ² m ²	 1.980	
				RAZEM	1.980
50 d.1	KNNR-W 3 1001-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych kominów 0.45*4.60*2+1.20*4.60*2	m ² m ²	 15.180	
				RAZEM	15.180