
PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.3b

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 32
INWESTOR : Gmina Police
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mańkowski

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud IV kwartał 2012r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Klatka schodowa				
1	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.1	0815-01	4.8*2	m	9.600	
				RAZEM	9.600
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0353-11	1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
3	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m	szt		
d.1	0135-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - / drewniana balustrada schodowa /	m ²		
d.1	1212-05 - przez analogię	1+2.9+4.6+4+5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - / listwy podłogowe i cokoły na biegach schodowych/ -	m		
d.1	1207-02	0.5*31+11.35+12+10+4.8*2	m	58.450	
				RAZEM	58.450
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	1.1*1.4*2+0.3*0.3	m ²	3.170	
				RAZEM	3.170
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ² - / półeczki biegów /-	m ²		
d.1	1209-09	(3.85+5*2+4.1)*0.35	m ²	6.283	
				RAZEM	6.283
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - ścianka drewniana i belki drewniane	m ²		
d.1	1209-08	3.2*0.3	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m ² - / stopnie i podstopnie/	szt.		
d.1	1209-13	31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - / podesty /	m ²		
d.1	1509-01	2.25*1.15+4.9*1.3+2+2.25*1.4+1.15*5.2+1.1*1.45+2.25*1.25+1.25*3.6+0.5*3.6*2.5+4.8*1.25	m ²	39.495	
				RAZEM	39.495
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	4.1+7+4	m	15.100	
				RAZEM	15.100
12	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. - kątowniki aluminiowe	m		
d.1	2614 - 10 - przez analogię	10+8	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome - sufity na trzcinie	m ²		
d.1	202 1134-01	4.7*1.3+4.15*2.25+1.5*2.25+1.6*0.8+2.25*1.95+1.25*4.6+1.7*1+0.8*4.6+4.8*1.15+1.9*1.15	m ²	43.325	
				RAZEM	43.325
14	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię	m ²		
d.1	2612-06	43.325	m ²	43.325	
				RAZEM	43.325
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	43.325	m ²	43.325	
				RAZEM	43.325
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - / sufity /	m ²		
d.1	1505-03	43.325	m ²	43.325	
				RAZEM	43.325
17	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - przez analogię/ściany z lamperią/	m ²		
d.1	0931-01	9.65*1.4+2.6*1.6+4.55*1.1+13.9*1.35+5*1.4+9.3*1.3+9.35*1.5	m ²	74.555	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	74.555
18 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 74.555	m ² m ²	74.555	
				RAZEM	74.555
19 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - /ściany klatki schodowej / 74.555	m ² m ²	74.555	
				RAZEM	74.555
20 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
21 d.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.1	KNR-W 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami 31	szt. szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
23 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
24 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - za nast. 6km- 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
25 d.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -/ściany i sufity-podesty,biegi -/ 43.325+9.65*1+2.8*(1+2.9)/2+1.27+0.7+14*1.3+5*1.15+9.3*1.45+11*1.45	m ² m ²	113.790	
				RAZEM	113.790
27 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej 70.465	m ² m ²	70.465	
				RAZEM	70.465
28 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - /ściany klatki schodowej/ 70.465	m ² m ²	70.465	
				RAZEM	70.465
29 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - / ściany klatki schodowej / 70.465	m ² m ²	70.465	
				RAZEM	70.465
30 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna - strych i korytarze piwnic 9*4.5	m ² m ²	40.500	
				RAZEM	40.500