
PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.3b

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Polna 3 , 72-010 Police
INWESTOR : Gmina Police
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
15.03.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	1.94*2.24+0.60*0.29*11+2.33*1.30+1.09*1.61+1.12*4.29	m ²	15.848	
				RAZEM	15.848
2	KNR-W 4-01	Przybicie do stopni oraz podestów klatki schodowej płyt OSB	m ²		
d.1	0819-03 analogia	1.94*2.24+1.12*0.29*17+2.23*1.30+1.09*1.61+1.12*4.29	m ²	19.326	
				RAZEM	19.326
3	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni i podestów klatki schodowej z wykładziny rulonowej obiektowej gr 2mm	m ²		
d.1	1125-01	1.94*2.24+1.12*0.29*17+2.23*1.30+1.09*1.61+1.12*4.29	m ²	19.326	
				RAZEM	19.326
4	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych - listwy kątowe	m		
d.1	1125-05	1.12*17	m	19.040	
				RAZEM	19.040
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych - ćwierćwałki wewnętrzne	m		
d.1	0815-03	(0.29*17)+2.24+1.94+1.94+2.23+1.3+1.30+4.29+4.29+1.61+1.09+1.09	m	28.250	
				RAZEM	28.250
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 - podstopnie i parapety	szt.		
d.1	1209-13	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna / strych i korytarz piwnicy/	m ²		
d.1	1501-01	10.67+7.626+25.912+5.58+13.26+4.213+5.410+38.222+4.59+4.075+1.61+1.336+2.646+1.465+2.109+3.762+2.565+2.348	m ²	137.399	
				RAZEM	137.399
8	KNR-W 4-01	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych - rewizja w piwnicy i czyszczaki na strychu	szt.		
d.1	1301-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 /drzwi na strych dwustronnie/	m ²		
d.1	1209-10	2*2*0.90*2.05	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2.86+6.25	m	9.110	
				RAZEM	9.110
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-07	2.17+0.3*2.35+0.3*2.94	m ²	3.757	
				RAZEM	3.757
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - / drewniana balustrada schodowa / -	m ²		
d.1	1212-05 - przez analogię	3.42	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
13	KNR-W 4-01	Naprawa parapetów wewnętrznych drewnianych	szt.		
d.1	0916-01 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
d.1	0417-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianychm - podłoga	m ²		
d.1	1509-01	3.586+2.736	m ²	6.322	
				RAZEM	6.322
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - / listwy podłogowe i cokoły na biegach schodowych/ -	m		
d.1	1207-02	10.4+7.23	m	17.630	
				RAZEM	17.630
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - ścianka drewniana	m ²		
d.1	1209-08	2.226+2.0544	m ²	4.280	
				RAZEM	4.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 0-23 2614-10 - przez analogię	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5.5+3.20+14.21	m m	 22.910	
				RAZEM	22.910
19 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 3+2.5+5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
20 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne- powierzchnie pionowe 3+2.5+5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
21 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 3+2.5+5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
22 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe - ściany 9.3+1.42+1.21+1.55+5.31+1.105+2.201+3.508+3.11+1.296+0.17+1.204+0.529	m ² m ²	 31.913	
				RAZEM	31.913
23 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 11.93+7.965+12.018	m ² m ²	 31.913	
				RAZEM	31.913
24 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - / ściany klatki schodowej / 11.93+7.965+12.018	m ² m ²	 31.913	
				RAZEM	31.913
25 d.1	KNR 0-23 0931-01 - przez analogię	Nażalenie podkładowej masy tynkarskiej - ściany z lamperią 10.24+2.46+3.32+1.687+3.2915+1.438+3.233+1.406	m ² m ²	 27.076	
				RAZEM	27.076
26 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 16.02+11.056	m ² m ²	 27.076	
				RAZEM	27.076
27 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 16.02+11.056	m ² m ²	 27.076	
				RAZEM	27.076
28 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 7.43+1.768+6.45	m ² m ²	 15.648	
				RAZEM	15.648
29 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne- powierzchnie poziome - sufity na trzcinie 4.529+2.5+2.16+1.02*3.50	m ² m ²	 12.759	
				RAZEM	12.759
30 d.1	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 9.198+6.45	m ² m ²	 15.648	
				RAZEM	15.648
31 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię 9.189+3.57	m ² m ²	 12.759	
				RAZEM	12.759
32 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 9.189+3.57	m ² m ²	 12.759	
				RAZEM	12.759
33 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - / sufity klatki schodowej / 9.198+6.45+9.189+3.57	m ² m ²	 28.407	
				RAZEM	28.407
34 d.1	Wycena własna	Demontaż i ponowny montaż szkrzynki na listy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
36 d.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.1	KNR-W 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
38 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - za nast. 6km-	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000