

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3b

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka adaptacji  
ADRES INWESTYCJI : ul. Odrzańska 17  
INWESTOR : ZGKiM Police  
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mankowski  
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2013

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : sekocenbud I kwartał 2013r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania  
25.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty dekarские</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0535-06</b>	1.80*2	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0535-04</b>	6.20+4.20	m	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - / wiatrownice, pasy nadrynnowe i opierzenia murów adaptacji /-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0535-08</b>	(6.20*2+4.20*2)*0.25	m <sup>2</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
4	<b>TZKNBK VI -</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, pierwsza wars-twa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>137</b>	6.50*2.50+4.20*2.50	m <sup>2</sup>	26.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.750</b>
5	<b>TZKNBK VI -</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, każda następ-na warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>138</b>	26.75	m <sup>2</sup>	26.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.750</b>
6	<b>TZKNBK V -</b>	Rozebranie ściany przepierzeń z łąt i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>234</b>	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0441-02</b>	6.20*2.50+4.0*2.50	m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0441-06</b>	6.20*2.50+4.0*2.50	m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0440-06 ana-</b> <b>logia</b>	6.20*2.50+4.0*2.50	m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
10	<b>TZKNBK V -</b>	Rozebranie deskowania ścian z 2 warstw desek z oczyszczeniem z tynków. Ściany z desek i sklejki - ścianka kotłowni	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>233</b>	2.50*1.1	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - okna do odzysku	szt.		
d.1	<b>0353-04</b>	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	<b>0354-02</b>	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	<b>KNR-W 3</b>	Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0313-03</b>	6.20*1.80+4.0*1.80+0.90*2.50*5-(1.50*1.50*2+0.8*1.50)	m <sup>2</sup>	23.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.910</b>
14	<b>Kalkulacja</b>	Zerwanie ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi - / ściana adap-tacji /	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>własna po-</b> <b>siłkowana</b> <b>przez ana-</b> <b>logię pozyc-</b> <b>ją KNR 0-</b> <b>23 2612-01 -</b> <b>30% warto-</b> <b>ści robocizny</b>	23.91	m <sup>2</sup>	23.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.910</b>
<b>2 Izolacje i podmurowanie ścian</b>					
15	<b>TZKNBK V -</b>	Krokwie z bali wymiarowych o dług. do 4.5 m i przekroju do 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>029</b>	(0.08*0.18*4.50)*12	m <sup>3</sup>	0.778	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.778</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-nia preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0627-02</b>	28.56	m <sup>2</sup>	28.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>28.560</b>
17 d.2	<b>KNNR-W 2</b> <b>W0601-02</b>	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - / paroizolacja / 28.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.560</b>
18 d.2	<b>KNR 9-12</b> <b>0301-07</b>	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego 28.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.560</b>
19 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - / przemurowanie górnej warstwy muru gr. 1c/ (2.50*0.22*0.125)*5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.344</b>
<b>3 Wywiezienie gruzu</b>					
20 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0109-11</b> <b>0109-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi na odległość 7 km 23.91*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.978</b>