
PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.3b

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 97
INWESTOR : Gmina Police
ADRES INWESTORA : ul. Batorego 3, 72-010 Police
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mankowski

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont klatki schodowej					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów drewnianych - szafka gazomierzowa	szt		
d.1	0438-05 - przez analogię				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych - drzwi do piwnicy,wc,	m ²		
d.1	0702-04				
		0.90*2.05+0.80*2.05*2	m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
3	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi do kuchni m - 4	m ²		
d.1	0702-05				
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
4	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych - drzwi na strych	m ²		
d.1	0702-04				
		0.70*2.05	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
5	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0411-03	- podłogi na strychu			
		4.50*3.30	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
6	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm ścianka z desek przy wejściu na strych	m ²		
d.1	0402-04				
		0.80*1.0	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
7	KNR-W 4-01	Naprawa włazu kominiarskiego	szt.		
d.1	0423-03				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - / drewniana balustrada schodowa i wyłaz dachowy/	m ²		
d.1	1212-05 - przez analogię				
		0.9*0.65+(1.05+2.75+3)*1	m ²	7.385	
				RAZEM	7.385
9	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
d.1	0425-06				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - / listwy podłogowe i cokoły na biegach schodowych/ -	m		
d.1	1207-02				
		(0.3+0.25)*17+2.15+2.1	m	13.600	
				RAZEM	13.600
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ² - / policzki biegów /-	m ²		
d.1	1209-09				
		2.65*3*0.3+2.8*0.3	m ²	3.225	
				RAZEM	3.225
12	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m ²	szt.		
d.1	1215-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej z elementów drewnianych o pow. ponad 1.0 m ² - przez analogię	m ²		
d.1	1211-04				
		(2.14+2.68+2.42+1)*0.15*3+2.85*0.6	m ²	5.418	
				RAZEM	5.418
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - ścianka drewniana i belki drewniane	m ²		
d.1	1209-08				
		5.418+0.5*2*1.65+0.9*1.8	m ²	8.688	
				RAZEM	8.688
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m ² - / podstopnie dwustronnie + stopnie od spodu/	szt.		
d.1	1209-13				
		34+9	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
16	KNR-W 4-01	Przybicie do stopni schodowych oraz podestów płyt OSB	m ²		
d.1	0819-03 analogia				
		0.91*1.1+1.06*4.98+1.20*2.0+7.10*1.50+0.97*0.30*10+0.30*0.97*8	m ²	24.568	
				RAZEM	24.568
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW - obiektowa /podesty /			
		0.91*1.1+1.06*4.98+1.20*2.0+7.10*1.50	m ²	19.330	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.330
18 d.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 0.91*2+1.10+1.06*2+4.98+0.97*10+0.30*20+1.20*2+2.0+0.30*8*2+0.97*8+7.10+1.50*2	m m	 52.780	
				RAZEM	52.780
19 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 0.97*0.30*10+0.30*0.97*8	m ² m ²	 5.238	
				RAZEM	5.238
20 d.1	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych - kątowniki aluminiowe 0.87*18	m m	 15.660	
				RAZEM	15.660
21 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 6.8	m m	 6.800	
				RAZEM	6.800
22 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - ościeżnica metalowa 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 0-23 2614 - 10 - przez analogię	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. - kątowniki aluminiowe 3.75+12.5+4.5	m m	 20.750	
				RAZEM	20.750
24 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome - sufity na trzcinie 0.65*0.72+1.65*2.65+4.40*1.5+2.15*1.15+2.15*2.65+1.65*2	m ² m ²	 22.911	
				RAZEM	22.911
25 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię 22.911	m ² m ²	 22.911	
				RAZEM	22.911
26 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 22.911	m ² m ²	 22.911	
				RAZEM	22.911
27 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - / sufity / 22.911	m ² m ²	 22.911	
				RAZEM	22.911
28 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - przez analogię/ściany z lamperią/ 15.85*1.4+3*1.5+2*1.4+1.5*2.25+2*1.4+2.5*1.4+2*1.4	m ² m ²	 41.965	
				RAZEM	41.965
29 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - / ściany klatki schodowej / - 41.965	m ² m ²	 41.965	
				RAZEM	41.965
30 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
31 d.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
32 d.1	KNR-W 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
33 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - za nast. 6km- 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
36 d.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 45	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
37 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -/ściany i sufity-podesty,biegi /- 22.911+3*1.2+2*1.2+4.05*3.4+15.85*1.25+1.6*1+2.1*1.9+2*1.9+3.8*1.9	m ² m ²	79.104	
				RAZEM	79.104
38 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej 56.193	m ² m ²	56.193	
				RAZEM	56.193
39 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - /ściany klatki schodowej/ 56.193	m ² m ²	56.193	
				RAZEM	56.193
40 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - / ściany klatki schodowej / 56.193	m ² m ²	56.193	
				RAZEM	56.193
41 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna - strych i korytarze piwnic 6.3*2.7+6.3*1+(6.3+1)/2*3*2+(10+1.5)*2*2.1+10*1.5+2.7*1.95*2	m ² m ²	119.040	
				RAZEM	119.040