

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.2

NAZWA INWESTYCJI : Przemuiowanie kominów  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 2  
INWESTOR : ZGKiM Police  
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mańkowski  
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2013

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : sekocenbud I kwartał 2013r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania  
23.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-02 1611-01</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1	kol. kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNR-W 4-01 0349-01</b>	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem 1.35*0.40*1.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.756</b>
3	<b>KNR-W 4-01 0349-01</b>	Rozebranie kominów wolnostojących w części strychowej 1.35*0.40*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.270</b>
4	<b>KNR-W 4-01 0212-07</b>	Rozbiórka betonowych czapek kominowych (1.45*0.50*0.07)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.051</b>
5	<b>KNR-W 2-02 0128-01</b>	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł w części strychowej 0.27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.270</b>
6	<b>KNR-W 2-02 0128-01</b>	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł ponad dachem 0.76	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.760</b>
7	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na kominach w części strychowej 1.35*0.50*2+0.40*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
8	<b>KNR-W 2-02 0904-01</b>	Tynki zewnętrzne cementowe wykonywane ręcznie na kominach ponad dachem 1.35*1.40*2+0.40*1.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
9	<b>KNR-W 2-02 0220-05</b>	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (1.45*0.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.725</b>
10	<b>KNR-W 2-02 0504-03</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS - obróbki z papy nawierzchniowej wokół kominów, wstawienie klinów ze styropianu (1.85*1.85+0.40+0.40)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.689	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.689</b>
11	<b>KNR-W 2-02 0535-04 analogia</b>	Montaż za pomocą kołków rozporowych listew dociskowych z blachy wokół obróbek z papy wierzchniego krycia - koniny 1.35*2+0.40*2	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
12	<b>KNR-W 2-02 1519-01</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 4.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
13	<b>KNR 2-02 1501-01</b>	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków komina w części strychowej 1.35*2.60*2+0.40*2.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
14	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 7 km 0.76+0.27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.030</b>
15	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie dachu folią 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>