
PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.3

NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie kominów
ADRES INWESTYCJI : ul. Bankowa 12
INWESTOR : ZGKiM Police
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mankowski
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud I kwartał 2013r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
23.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		1.4*1.1	m ²	1.540	
				RAZEM	1.540
3	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek - 80% z rozbiórki	szt.		
		38.5*1.54*0.8	szt.	47.432	
				RAZEM	47.432
4	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - dachówka z rozbiórki 80% powierzchni rozebranej	m ²		
		1.54*0.8	m ²	1.232	
				RAZEM	1.232
5	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - dachówka nowa 20% powierzchni rozebranej	m ²		
		1.54*0.2	m ²	0.308	
				RAZEM	0.308
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1.65*0.95*1.10	m ³	1.724	
				RAZEM	1.724
7	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg.	m ³		
		1.72	m ³	1.720	
				RAZEM	1.720
8	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na kominach w części strychowej	m ²		
		0.65*0.30*2+0.95*0.25*2	m ²	0.865	
				RAZEM	0.865
9	KNR-W 2-02 1502-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian kominów ręcznie	m ²		
		(0.95*2.20*2+0.65*2.2*2)	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
10	KNR-W 2-02 0220-05 analogia	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - zcegły klinkierowej	m ²		
		0.75*1.1	m ²	0.825	
				RAZEM	0.825
11	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk z zastosowaniem listwy dociskowej	m ²		
		(1.05+1.05*2+0.75+0.75*2)*0.45	m ²	2.430	
				RAZEM	2.430
12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 7 km	m ³		
		1.72	m ³	1.720	
				RAZEM	1.720
13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000