

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.4

NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie kominów  
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 2  
INWESTOR : ZGKiM Police  
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mankowski  
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2013

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : sekocenbud I kwartał 2013r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania  
23.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-02</b> <b>1611-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1611b-</b> <b>02</b>	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 6 m	kol.* stan.		
		1	kol.* stan.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b> <b>0508-03</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
		3.6	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
4	<b>KNR 4-01</b> <b>0508-04</b>	Oczyszczenie dachówek - 80% z rozbiórki	szt.		
		16.16*3.6*0.8	szt.	46.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.541</b>
5	<b>KNR 2-02</b> <b>0504-02</b>	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna - dachówka z rozbiórki 80% powierzchni rozebranej	m <sup>2</sup>		
		3.6*0.8	m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
6	<b>KNR 2-02</b> <b>0504-02</b>	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna - dachówka nowa 20% powierzchni rozebranej	m <sup>2</sup>		
		3.6*0.2	m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
7	<b>KNR 4-01</b> <b>0350-01</b>	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
		1.70*0.42*4.20	m <sup>3</sup>	2.999	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.999</b>
8	<b>KNR 2-02</b> <b>0122-01</b>	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. w części strychowej -cegła budowlana pełna	m <sup>3</sup>		
		1.70*0.42*2.40	m <sup>3</sup>	1.714	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.714</b>
9	<b>KNR 2-02</b> <b>0122-01</b>	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. - cegła klinkierowa	m <sup>3</sup>		
		(1.70*0.42)*1.70	m <sup>3</sup>	1.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.214</b>
10	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na kominach w części strychowej	m <sup>2</sup>		
		(1.70*2+0.42*2)*2.40	m <sup>2</sup>	10.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.176</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1502-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian kominów ręcznie	m <sup>2</sup>		
		10.176	m <sup>2</sup>	10.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.176</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0220-05</b> <b>analogia</b>	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - z cegły klinkierowej	m <sup>2</sup>		
		1.80*0.52	m <sup>2</sup>	0.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.936</b>
13	<b>KNR 2-02</b> <b>0507-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk z zastosowaniem listwy dociskowej	m <sup>2</sup>		
		(1.70+1.70)*0.45+(0.52+0.52)*0.45	m <sup>2</sup>	1.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.998</b>
14	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-11</b> <b>0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 7 km	m <sup>3</sup>		
		3.00	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>