
PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.5

NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie kominów
ADRES INWESTYCJI : ul. Kołataja 13
INWESTOR : ZGKiM Police
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mankowski
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud I kwartał 2013r.

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
07.05.2013

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 2-02 1611-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m | kol. | | |
| | | 1 | kol. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 2-02 1604-01/02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m | m ² | | |
| | | 12.0*2.57 | m ² | 30.840 | |
| | | | | RAZEM | 30.840 |
| 3 | KNR 4-01 0508-02 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie | m ² | | |
| | | 0.60*(2.60+0.20+0.20+1.60+1.60+0.80+0.80) | m ² | 4.680 | |
| | | | | RAZEM | 4.680 |
| 4 | KNR 4-01 0508-04 | Oczyszczenie dachówek - 80% z rozbiórki | szt. | | |
| | | 16.16*4.68*0.8 | szt. | 60.503 | |
| | | | | RAZEM | 60.503 |
| 5 | KNR 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna - dachówka z rozbiórki 80% powierzchni rozebranej | m ² | | |
| | | 4.68*0.8 | m ² | 3.744 | |
| | | | | RAZEM | 3.744 |
| 6 | KNR 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna - dachówka nowa 20% powierzchni rozebranej | m ² | | |
| | | 4.68*0.2 | m ² | 0.936 | |
| | | | | RAZEM | 0.936 |
| 7 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących | m ³ | | |
| | | (2.20*0.60)*2.0+(1.40*0.40)*1.10 | m ³ | 3.256 | |
| | | | | RAZEM | 3.256 |
| 8 | KNR-W 2-02 0128-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł budowlanych pełnych | m ³ | | |
| | | (2.20*0.60)*2.0+(1.40*0.40)*0.50 | m ³ | 2.920 | |
| | | | | RAZEM | 2.920 |
| 9 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. | m ³ | | |
| | | (1.40*0.40)*0.60 | m ³ | 0.336 | |
| | | | | RAZEM | 0.336 |
| 10 | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na kominach w części strychowej | m ² | | |
| | | (1.40*0.50+0.40*0.50)*2 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 11 | KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne zwykłe na kominach | m ² | | |
| | | (2.20*2+0.60*2)*2.0 | m ² | 11.200 | |
| | | | | RAZEM | 11.200 |
| 12 | KNR-W 2-02 1502-02 | Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian kominów ręcznie | m ² | | |
| | | (1.40*2.60)*2+(0.40*2.60)*2 | m ² | 9.360 | |
| | | | | RAZEM | 9.360 |
| 13 | KNR-W 2-02 1519-03 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc | m ² | | |
| | | 2.20*2.0*2+0.60*2.0*2 | m ² | 11.200 | |
| | | | | RAZEM | 11.200 |
| 14 | KNR-W 2-02 0220-05 analogia | Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - z cegły klinkierowej | m ² | | |
| | | 1.5*0.5 | m ² | 0.750 | |
| | | | | RAZEM | 0.750 |
| 15 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk z zastosowaniem listwy dociskowej | m ² | | |
| | | (2.0*0.55*2+0.60*0.85*2+0.85*1.40+0.90*0.90)*0.45 | m ² | 2.349 | |
| | | | | RAZEM | 2.349 |
| 16 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 7 km | m ³ | | |
| | | 4 | m ³ | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 17 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 10 | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |