
PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.7

NAZWA INWESTYCJI : Przemuiowanie kominów
ADRES INWESTYCJI : ul. Targowa 6
INWESTOR : ZGKiM Police
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mankowski
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud I kwartał 2013r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
23.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		(1.15*0.40*1.20)+(1.15*0.40*1.20)	m ³	1.104	
				RAZEM	1.104
3	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły ponad dachem - cegła budowlana pełna	m ³		
		1.10	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		(1.15*0.60*2)*2+(0.40*0.60*2)*2	m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
5	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na kominach w części strychowej	m ²		
		3.72	m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
6	KNR 2-02 0901-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie - kominy ponad dachem	m ²		
		(1.15*1.20*2)*2+(0.40*1.20*2)*2	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
7	KNR-W 2-02 1502-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian kominów ręcznie w części strychowej	m ²		
		(1.15*2.50*2)*2+(0.40*2.50*2)*2	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
8	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - kominy ponad dachem	m ²		
		(1.15*1.20*2)*2+(0.40*1.20*2)*2	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
9	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		(1.25*0.50*0.07)*2	m ²	0.088	
				RAZEM	0.088
10	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk	m ²		
		(1.25*4+0.50*4)*0.25	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
11	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS - obróbki z papy nawierzchniowej wokół kominów, wstawienie klinów ze styropianu	m ²		
		(1.30*4+0.60*4)*0.40	m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
12	KNR-W 2-02 0535-04 analogia	Montaż za pomocą kołków rozporowych listew dociskowych z blachy wokół obróbek z papy wierzchniego krycia - koniny	m		
		1.15*4+0.40*4	m	6.200	
				RAZEM	6.200
13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 7 km	m ³		
		1.10	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000