

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.8

NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie kominów  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 82  
INWESTOR : ZGKiM Police  
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 18, 72-010 Police  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mankowski  
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2013

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : sekocenbud I kwartał 2013r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania  
07.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	kol.		
		2	kol.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
		4.32	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
3	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek - 80% z rozbiórki	szt.		
		16.16*4.32*0.8	szt.	55.849	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.849</b>
4	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna - dachówka z rozbiórki 80% powierzchni rozebranej 4.32*0.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.456</b>
5	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna - dachówka nowa 20% powierzchni rozebranej 4.32*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.864</b>
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
		0.40*0.60*1.50+0.60*1.20*1.20	m <sup>3</sup>	1.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.224</b>
7	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - cegła budowlana pełna	m <sup>3</sup>		
		0.40*0.60*0.50	m <sup>3</sup>	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
8	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. - cegła klinkierowa pełna 0.40*0.60*1.00+0.6*1.2*1.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.104</b>
9	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na kominach w części strychowej 0.40*0.50*2+0.60*0.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-02 1502-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian kominów ręcznie	m <sup>2</sup>		
		0.50*0.40*2+0.60*0.50*2	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2-02 0220-05 analogia	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - z cegły klinkierowej	m <sup>2</sup>		
		0.5*0.7+0.7*1.3	m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
12	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk z zastosowaniem listwy dociskowej ((0.60+0.80)*2+(0.80+1.40)*2)*0.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 7 km	m <sup>3</sup>		
		1.22	m <sup>3</sup>	1.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.220</b>
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNR AT-09 0104-04 ana- logia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie mocowane do komina dł. 1,50 mb	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>