RZUT PODDASZA
SKALA 1:100



Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
3/1	klatka schodowa	7,83
3/2	komunikacja	8,60
3/3	wc	0,93
3/4	łazienka	3,88
3/5	kuchnia	7,75
3/6	pokój	17,94
3/7	pokój	13,14
3/8	pokój	4,88
3/9	pokój	5,58
3/10	komunikacja (pomieszczenie nieużytkowe)	-
3/11	poddasze nieużytkowe	-
3/12	poddasze nieużytkowe	-
3/13	klatka schodowa	7,83
3/14	łazienka + wc	3,12
3/15	komunikacja	3,08
3/16	pokój	5,27
3/17	pokój	5,67
3/18	komunikacja	3,08
3/19	kuchnia	3,12
3/20	poddasze nieużytkowe	-
3/21	poddasze nieużytkowe	-
3/22	klatka schodowa	7,83
3/23	kuchnia	3,12
3/24	komunikacja	3,08
3/25	pokój	7,01
3/26	pokój	7,19
3/27	komunikacja	3,08
3/28	łazienka + wc	3,12
3/29	poddasze nieużytkowe	-
Razem:		136,1300

SZ	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 15 cm o współczynniku λ=0,040 W/mK.	

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień
ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
Pracownia Projektowa
ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.
tel.fax. (041) 265 24 64

Nr rys.: 4

Branża:	Architektura	1:100
Inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police	Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Odrzańska 1-3-5 72-010 Police

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	mgr inż. Michał Mróz	----------	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/Wł.	

Data opracowania: maj 2013

Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Temat: RZUT PODDASZA

Stadium: PB