


PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:100



A

- 2 x papa na lepiku
- szlichta cem.
- płyta górna prefabrykowana gr.5cm
- ścianka z cegły kratówki (w pustce powietrznej)
- żużel wielkopiec. gr.15cm
- strop prefabryk. na belkach stalowych
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

D

- PCW gr. 0,3cm
- płyta paździerz. gr. 2,4cm
- szlichta cem. gr. 2,0cm
- żużel wielkopiec. 15cm
- 1 x papa
- strop prefabryk.

B

- PCW gr. 0,3cm
- płyta paździerz. gr. 1,2cm
- szlichta cem. gr. 2,0cm
- żużel wielkopiec. gr.16,0cm
- strop prefabryk. na belkach stalowych
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

C

- PCW gr. 0,3cm
- płyta paździerz. gr. 1,2cm
- szlichta cem. gr. 2,0cm
- strop ceramiczny gr.14,0cm
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień
ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
Pracownia Projektowa
ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.
tel.fax. (041) 265 24 64



Nr rys.:

5

Branża: Architektura

1:100

Inwestor:
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
ul. Bankowa 18
72-010 Police

Adres:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Palmowa 24-26
72-010 Police

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Opracował:	mgr inż. Michał Mróz	-----	

Data opracowania: maj 2013

Rodzaj projektu: INWENTARYZACJA

Temat: PRZEKRÓJ 1-1

Stadium:

INW