



RZUT PARTERU
skala 1:100



Zestawienie powierzchni		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
1/1	Klatka schodowa	9.90
1/2	Korytarz	6.60
1/3	Kuchnia	5.20
1/4	Łazienka	3.90
1/5	Pokój	15.15
1/6	Pokój	18.00
1/7	Pokój	20.15
1/8	Pokój	20.15
1/9	Pokój	18.00
1/10	Pokój	15.15
1/11	Łazienka	3.90
1/12	Kuchnia	5.20
1/13	Korytarz	6.60
RAZEM:		147.90

SZ	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 15 cm o współczynniku $\lambda=0,040$ W/mK.	
SZ-1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić płytami twardeymi z wełny mineralnej gr. 10 cm o współczynniku $\lambda=0,040$ W/mK.	

<u>Pracownia Architektoniczna im.ż. Jacek Stepien</u> <u>ul. Biawiana 22, 27-400 Ostrowiec Św.</u>			Nr rys.: 2	Branża: Architektura		Skala: 1 : 100			
<u>Pracownia Projektowa</u> <u>ul. Kilińskiego 49/L, 27-400 Ostrowiec Św.</u> tel/fax: (041) 265 24 64				Inwestor: ZCKM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police		Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Robocznica 12 72 – 010 Police woj. zachodniopomorskie			
Funkcja	Imię i nazwisko:			Nr upr.:	Podpis:				
Projektował:	mjr inz. arch. Zbigniew Doktor			227 /KL/72					
Opracował:	mjr inz. Sylvia Piwowarska			—					
Sprawił:	mjr inz. arch. Andrzej Papierz			110/90/WL					
				Rodzaj projektu:		PROJEKT BUDOWLANY			
				Temat:		RZUT PARTERU			
				Data opracowania:		maj 2013 r.			
						Stadium: PB			