

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego - papa					
1		Prace demontażowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	10.90+5.2+10.8+5+9.3+5.15+11+5	m	62.350	
				RAZEM	62.350
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku / ściany klatki schodowej oraz gzymsy	m ²		
d.1	0535-08	(5.3*2+6.9*2)*0.25+2.15*0.5+1.55*0.5	m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku / dach klatki schodowej	m ²		
d.1	0535-08	(5.3*2+6.9*2)*0.25	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z bla-chy nie nadającej się do użytku / obróbki kominowe	m ²		
d.1	0545-08	(3*2+0.4*2+4.8*2+0.4*2+3*2+0.4*2+1.7*2+0.4*2+1*2+0.4*2+1*2+0.4*2+3.3*2+0.4*2+4.7*2+0.4*2+1.2*2+0.4*2)*0.3	m ²	16.380	
				RAZEM	16.380
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - / wiatrownice, pasy nadrynnowe i opierzenia gzym-sów /-	m ²		
d.1	0535-08	(poz.1*2)*0.25	m ²	31.175	
				RAZEM	31.175
6	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	3*0.5+3.3*0.5	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
8	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-06	9.3*5+5.2+10.8+10.9*5+5.3*6.9+5.15*11	m ²	210.220	
				RAZEM	210.220
9	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-07	Krotność = 2 9.3*5+5.2+10.8+10.9*5+5.3*6.9+5.15*11	m ²	210.220	
				RAZEM	210.220
10	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		
d.1	1140-07	11+5.15+4+5.15+9.3+5.3	m	39.900	
				RAZEM	39.900
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	5.3*2*2.3+6.9*2*2.3	m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
2		Wykonanie nowego pokrycia dachowego			
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.2	0504-02	poz.8	m ²	210.220	
				RAZEM	210.220
13	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy z cynk-tytan	m		
d.2	0522-02	poz.1	m	62.350	
				RAZEM	62.350
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - /Ściany klatki schodowej oraz gzymsy	m ²		
d.2	202 0541-02	poz.2	m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
15	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy cynk - tytan - / dach klatki schodowej / -	m ²		
d.2	0507-01	poz.3	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - /kominy/	m ²		
d.2	202 0541-02	poz.4	m ²	16.380	
				RAZEM	16.380
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - / wiatrownice, pasy nadrynnowe i opierzenia gzym-sów /-	m ²		
d.2	202 0541-02	poz.5	m ²	31.175	
				RAZEM	31.175

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0214-02	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10 poz.7*0.08	m ³ m ³	 0.252	
				RAZEM	0.252
19	KNR-W 4-01 d.2 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego poz.7	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
20	KNR 4-03 d.2 0701-02 analogia	Montaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na betonie / przyjęto współczynnik norm 0,6 wymiany wsporników 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNR 4-03 d.2 0706-01 analogia	Montaż przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji / Przyjęto współczynnik 0,6 wymiany przewodów poz.10	m m	 39.900	
				RAZEM	39.900
22	KNNR 2 d.2 1001-04	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane poz.11	m ² m ²	 56.120	
				RAZEM	56.120
23	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 0.80*1.90	m ² m ²	 1.520	
				RAZEM	1.520
3		Malowanie poręczy zabezpieczającej oraz rury stalowej			
24	KNR-W 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 5+10.9+5.2+5.2	m ² m ²	 26.300	
				RAZEM	26.300
25	KNR-W 4-01 d.3 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 100 do 200 mm 1.75	m m	 1.750	
				RAZEM	1.750
26	KNR-W 4-01 d.3 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² poz.24+poz.25	m ² m ²	 28.050	
				RAZEM	28.050
27	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - okna z kontowników metalowych 1.95*2.95+4.0*1.95+4.0*0.65	m ² m ²	 16.153	
				RAZEM	16.153
28	KNR-W 2-02 d.3 0127-05	Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm 1.95*2.95+3.10*1.95+4.0*0.65	m ² m ²	 14.398	
				RAZEM	14.398
29	TZKNBK VIII d.3 01-01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m ² z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. 1.90*0.20+1.90*0.20+4.0*0.20+0.65+0.2+4.0*0.2+4.0*0.20+2.95*0.20+1.30*0.20+1.30*0.20	m ² m ²	 5.120	
				RAZEM	5.120
30	TZKNBK VIII d.3 08-81	Tynk wewnętrzne od strony klatki schodowej 1.90*0.20+1.90*0.20+4.0*0.20+0.65+0.2+4.0*0.2+4.0*0.20+2.95*0.20+1.30*0.20+1.30*0.20	m ² m ²	 5.120	
				RAZEM	5.120
31	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 1.90*0.20+1.90*0.20+4.0*0.20+0.65+0.2+4.0*0.2+4.0*0.20+2.95*0.20+1.30*0.20+1.30*0.20	m ² m ²	 5.120	
				RAZEM	5.120