



REMONT PŁYTY LOGGII – NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN EPS70-040
ZAPRAWA ZBRUDJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
FARBA GRUNTUJĄCA
WYPRAWA ELEWACYJNA
USZCZELNIACZ
SZNUR DYLATACYJNY

- płytki gresowe;
– wysokoeleścyczna zaprawa klejąca;
– szlichta betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem środka mrozoodpornego, gr. 30 mm zbrojona siatką stalową zgrzewaną o oczkach 10x10cm – pręty Ø4,5mm;
– poliestrowa włókna odszczajająca;
– izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm;
– papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. min 4.2 mm z wyinięciem na ścianę budynku na wys. ok. 15 cm
– wylewka betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem środka mrozoodpornego, gr. 1–2 cm;
– płyta tarasu/ strop;



Pracownia Architekta inż. Jacek Sępień ul. Biawina 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax: (041) 265 24 64			Nr rys.: S16		Branża: Architektura		Skala:		
Funkcja			Imię i nazwisko:		Inwestor:		Adres:		
Projektował:			mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		ZGKM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police		Budynnek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowopół 27 72 – 010 Police woj. zachodniopomorskie		
Opracował:			mgr inż. Michał Mróz						
Sprawdził:			mgr inż. arch. Andrzej Popierz						
						Data opracowania: maj 2013 r.		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
						Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE		Stadium: PB	