



RZUT PARTERU  
Skala 1:100



Zestawienie powierzchni		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1/1	Klatka schodowa	9.80
1/2	Korytarz	11.70
1/3	WC	1.20
1/4	Kuchnia	8.80
1/5	Łazienka	5.20
1/6	Pokój	16.30
1/7	Pokój	18.50
1/8	Pokój	20.55
1/9	Przedstionek	5.30
1/10	Pokój	13.00
1/11	Pokój	13.00
1/12	Pokój	20.55
1/13	Przedstionek	5.30
1/14	Pokój	19.00
1/15	Pokój	16.70
1/16	Kuchnia	5.20
1/17	Kuchnia/jedynia	6.80
1/18	Łazienka	5.00
1/19	Korytarz	6.00
1/20	Korytarz	4.30
RAZEM:		212.20




SZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH  
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 15 cm o współczynniku  $\lambda=0,040$  W/mK.

SZ-1 ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

Ściany kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-1 ocieplić od wewnątrz przy użyciu płyt mineralnych z lekkiego betonu komórkowego gr. 5 cm, współczynnik  $\lambda=0,043$  W/mK.



obiekty przeznaczone do rozbiórki - wykonać wg odrębnego opracowania

Pracownia Architekcyjna im. Jacek Stepieli ul. Białostka 22, 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 265 24 64			Nr rys.:  2	Branża: Architektura		Skala: 1:100	
Funkcja	Imię i nazwisko:			Nr upr.:	Podpis:	Investor: ZGKiM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police	Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Osadników 11 72-020 Trzebież gm. Police
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania: maj 2013 r.			
Opracował:	mgr inż. Sylvia Piwowarska	_____		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY			
Sprowadził:	mgr inż. arch. Andrzej Popierz	110/90/WK		Temat: RZUT PARTERU			
				Stadium: PB			