

Tabela obliczenia objętości robót ziemnych

odcinek 4 - od ul. Starzyńskiego do ul. Jasienickiej

Lokalizacja Kilometr + hektometr	Powierzchnia przekroju		Śred. powierzchnia przekroju		Odległość między przekrojami m	Objętość	
	wykop m ²	nasyp m ²	wykop m ²	nasyp m ²		wykop m ³	nasyp m ³
0 + 000,00	0,03	0,12					
			0,015	0,195	25	0	5
0 + 025,00	0,00	0,27					
			0,03	0,395	25	1	10
0 + 050,00	0,06	0,52					
			0,2	0,52	25	5	13
0 + 075,00	0,34	0,52					
			0,21	0,515	25	5	13
0 + 100,00	0,08	0,51					
			0,045	0,775	25	1	19
0 + 125,00	0,01	1,04					
			0,005	0,75	25	0	19
0 + 150,00	0,00	0,46					
			0,15	0,31	12,45	2	4
0 + 162,45	0,30	0,16					
			0,4	0,235	10,91	4	3
0 + 173,36	0,50	0,31					
			0,53	0,29	18,52	10	5
0 + 191,88	0,56	0,27					
			0,42	0,64	24,23	10	16
0 + 216,11	0,28	1,01					
			0,955	0,545	29,87	29	16
0 + 245,98	1,63	0,08					
			1,365	0,12	27,53	38	3
0 + 273,51	1,10	0,16					
			0,955	0,16	31,09	30	5
0 + 304,60	0,81	0,16					
			0,7	0,175	24,34	17	4
0 + 328,94	0,59	0,19					
			0,315	0,32	21,34	7	7
0 + 350,28	0,04	0,45					
			0,585	0,225	22,19	13	5
0 + 372,47	1,13	0,00					
SUMA:						171,39	146,69