

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Rybacka 10
BRANŻA : Kanalizacja sanitarna

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :



Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :



mgr inż. Andrzej Wyrzyk

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 21.50/1000	km km	0.022	
				RAZEM	0.022
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 0.60*1.50*10.00	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*8.00	m ³ m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
4	KNR 2-01 0706-02	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dług.do 6 m w gruncie kat. III 0.60*1.50*3.50-0.60*0.50*3.50	m ³ m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*21.50	m ³ m ³	1.290	
				RAZEM	1.290
6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 21.50	m m	21.500	
				RAZEM	21.500
7	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*21.50-3.14*0.08*0.08*21.50	m ³ m ³	5.502	
				RAZEM	5.502
10	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*18.00	m ³ m ³	10.152	
				RAZEM	10.152
11	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*18.00-3.14*0.08*0.08*18.00	m ³ m ³	15.838	
				RAZEM	15.838
12	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.5+3.14*0.08*0.08*21.50	m ³ m ³	1.722	
				RAZEM	1.722
13	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Zachodnia 5
BRANŻA : Kanalizacja sanitarna

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :



Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :



Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 7.00/1000	km km	0.007	
				RAZEM	0.007
2	KNR-W 2-01 0211-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II 0.60*1.50*4.00	m ³ m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*3.00	m ³ m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
4	KNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*7.00	m ³ m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7.00	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*7.00-3.14*0.08*0.08*7.00	m ³ m ³	1.791	
				RAZEM	1.791
8	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*7.00	m ³ m ³	3.948	
				RAZEM	3.948
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*7.00-3.14*0.08*0.08*7.00	m ³ m ³	6.159	
				RAZEM	6.159
10	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.4+3.14*0.08*0.08*7.00	m ³ m ³	0.561	
				RAZEM	0.561
11	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież

ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Kopernika 4/1

BRANŻA : Kanalizacja sanitarna


DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :



Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :



mgr inż. Andrzej Wymorek

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.50/1000	km km	0.002	
				RAZEM	0.002
2	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*1.50	m ³ m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
3	KNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*1.50	m ³ m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
5	kalk. własna	Wykonanie wpięcia i profilowanie kinety studni 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*1.50-3.14*0.08*0.08*1.50	m ³ m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
7	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*1.50	m ³ m ³	0.846	
				RAZEM	0.846
8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*1.50-3.14*0.08*0.08*1.50	m ³ m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
9	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.3+3.14*0.08*0.08*1.50	m ³ m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
10	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków


NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do koanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Leśna 13A
BRANŻA : Kanalizacja sanitarna
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :



Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :



mgr inż. Leszek Mywica

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 40.00/1000	km km	0.040	
				RAZEM	0.040
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 0.60*1.50*20.00	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*20.00	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*40.00	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 40.00	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*40.00-3.14*0.08*0.08*40.00	m ³ m ³	10.236	
				RAZEM	10.236
8	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*40.00	m ³ m ³	22.560	
				RAZEM	22.560
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*40.00-3.14*0.08*0.08*40.00	m ³ m ³	35.196	
				RAZEM	35.196
10	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.4+3.14*0.08*0.08*40.00	m ³ m ³	3.204	
				RAZEM	3.204
11	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków


NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Kościuszki 52
BRANŻA : Kanalizacja sanitarna
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :



Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :



Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 41.00/1000	km km	0.041	
				RAZEM	0.041
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 0.60*1.50*21.00	m ³ m ³	18.900	
				RAZEM	18.900
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*20.00	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*41.00	m ³ m ³	2.460	
				RAZEM	2.460
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 41.00	m m	41.000	
				RAZEM	41.000
6	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*41.00-3.14*0.08*0.08*41.00	m ³ m ³	10.492	
				RAZEM	10.492
9	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*41.00	m ³ m ³	23.124	
				RAZEM	23.124
10	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*41.00-3.14*0.08*0.08*41.00	m ³ m ³	36.076	
				RAZEM	36.076
11	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.4+3.14*0.08*0.08*41.00	m ³ m ³	3.284	
				RAZEM	3.284
12	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000