

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 16.00/1000	km km	0.016	
				RAZEM	0.016
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 0.60*1.50*8.00	m ³ m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*8.00	m ³ m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
4	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*16.00	m ³ m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 16.00	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*16.00-3.14*0.08*0.08*16.00	m ³ m ³	4.094	
				RAZEM	4.094
9	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*16.00	m ³ m ³	9.024	
				RAZEM	9.024
10	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*21.00-3.14*0.08*0.08*16.00	m ³ m ³	18.578	
				RAZEM	18.578
11	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.4+3.14*0.08*0.08*16.00	m ³ m ³	1.282	
				RAZEM	1.282
12	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Osadników 44
BRANŻA : Kanalizacja sanitarne

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :

Miasto Gb. eksploatacji

Krzysztof Włodek

Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :

Gmina Trzebież
Os. Technicznych i Eksploatacji

mgr inż. Marek Wymarc

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 13.00/1000	km km	0.013	
				RAZEM	0.013
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 0.60*1.50*7.00	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*6.00	m ³ m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*13.00	m ³ m ³	0.780	
				RAZEM	0.780
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 13.00	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*13.00-3.14*0.08*0.08*13.00	m ³ m ³	3.327	
				RAZEM	3.327
8	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*13.00	m ³ m ³	7.332	
				RAZEM	7.332
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*13.00-3.14*0.08*0.08*13.00	m ³ m ³	11.439	
				RAZEM	11.439
10	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.4+3.14*0.08*0.08*13.00	m ³ m ³	1.041	
				RAZEM	1.041
11	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Kościuszki 50
BRANŻA : Kanalizacja sanitarna

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :

Miasto Gmina Police

Konrad Gwardziński

Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :

Sp. z o.o. KRS 143254
St. Technicznych i Eksploatacji

mgr inż. Leszek Wójcisz

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 17.00/1000	km km	0.017	
				RAZEM	0.017
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 0.60*1.50*10.00	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*7.00	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
4	KNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*17.00	m ³ m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 17.00	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*17.00-3.14*0.08*0.08*17.00	m ³ m ³	4.350	
				RAZEM	4.350
9	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przetrztem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*17.00	m ³ m ³	9.588	
				RAZEM	9.588
10	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*17.00-3.14*0.08*0.08*17.00	m ³ m ³	14.958	
				RAZEM	14.958
11	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.4+3.14*0.08*0.08*17.00	m ³ m ³	1.362	
				RAZEM	1.362
12	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. WOP 5
BRANŻA : Kanalizacja sanitarna
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :

Biuro Inżynierskie Eksploatacja
Krzysztof Parnowski

Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :

Sp. z o.o. "Eksploatacja"
ds. Technicznych i Eksploatacji
mgr inż. Leszek Wysocki

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 26.00/1000	km km	0.026	
				RAZEM	0.026
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 0.60*1.50*13.00	m ³ m ³	11.700	
				RAZEM	11.700
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*13.00	m ³ m ³	11.700	
				RAZEM	11.700
4	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*26.00	m ³ m ³	1.560	
				RAZEM	1.560
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 26.00	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
6	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*26.00-3.14*0.08*0.08*26.00	m ³ m ³	6.654	
				RAZEM	6.654
8	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*26.00	m ³ m ³	14.664	
				RAZEM	14.664
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*26.00-3.14*0.08*0.08*26.00	m ³ m ³	22.878	
				RAZEM	22.878
10	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.4+3.14*0.08*0.08*26.00	m ³ m ³	2.082	
				RAZEM	2.082
11	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Portowa 18
BRANŻA : Kanalizacja sanitarna

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :

Miścisław Jan Krawczyk

Krzysztof Pawłowski

Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :

Wojciech Wójcik

mgr inż. Sławek Wójcik

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 16.50/1000	km km	 0.017	
				RAZEM	0.017
2	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-31 0811-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych - trylinka 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 0.60*1.50*8.50	m ³ m ³	 7.650	
				RAZEM	7.650
5	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*1.50*8.00	m ³ m ³	 7.200	
				RAZEM	7.200
6	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 0.60*0.10*16.50	m ³ m ³	 0.990	
				RAZEM	0.990
7	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 16.50	m m	 16.500	
				RAZEM	16.500
8	KNR-W 2-18 0421-02 analogia	Kształtki PVC przejściowe z kamionki 100/160 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.46*0.60*16.50-3.14*0.08*0.08*16.50	m ³ m ³	 4.222	
				RAZEM	4.222
11	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 0.94*0.60*16.50	m ³ m ³	 9.306	
				RAZEM	9.306
12	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.60*1.5*16.50-3.14*0.08*0.08*16.50	m ³ m ³	 14.518	
				RAZEM	14.518
13	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II poz.6+3.14*0.08*0.08*16.50	m ³ m ³	 1.322	
				RAZEM	1.322
14	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 5.00*1.00*0.15	m ³ m ³	 0.750	
				RAZEM	0.750
15	KNR 2-31 0309-01	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	kalk. własna	Usługi geodezyjne - pomiar powykonawczy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
ADRES INWESTYCJI : Trzebież ul. Kwiatkowskiego 1
BRANŻA : Kanalizacja sanitarna

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

WYKONAWCA :


Krzysztof Fawcett

Data opracowania
lipiec 2014

INWESTOR :


Inwestor

Data zatwierdzenia