

# PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

ANDRZEJ CHMIELEWSKI

✉ 70-445 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 15/6

☎, fax 91 488 17 39

---

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

*Nazwa inwestycji:* **Przebudowa ulicy Kuwickiej w Policach  
odcinek od km 0+000 do 0+865**

*Inwestor:* Gmina Police  
72-010 Police, ul. Batorego 3

*Branża:* Drogi

<i>Branża</i>	<i>Opracował</i>	<i>Podpis</i>
Drogi	mgr inż. Andrzej Chmielewski upr. nr 322/Sz/88 (drogi)	

Szczecin 6 września 2013 r.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

### Spis treści:

	str.
D600.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE	1-12
D601.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:	
D601.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	13-14
D601.02.04 Rozbiórka elementów dróg	15-16
D604.00.00. POBUDOWY:	
D604.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagłębieniem podłoża	17-20
D604.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych	21-23
D604.04.02 Podbudowa z kruszywa mechanicznie stabilizowanego	24-29
D604.05.01 Podbudowa i ulepszenie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem	30-36
D605.00.00. NAWIERZCHNIE:	
D605.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej	37-41
D605.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. -warstwa i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	42-51
D605.03.11c Recykling. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	52-54
D605.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) wg PN-EN wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	55-67
D-05.03.16 Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniem siatkami zbrojenia wykonanymi z włókien szklanych wstępnie przez czyszczenie asfaltem	68-70
D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic lokalnych, placów i chodników	71-78
D606.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:	
D606.01.01 Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie	79-80
D606.03.01 Obsianie i uzupełnianie poboczy (plantowanie)	81-83
D607.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:	
D607.01.01 Oznakowanie poziome	84-89
D607.02.01 Oznakowanie pionowe	90-98
D608.00.00. ELEMENTY ULIC:	
D608.01.01b Ustawienie krawężników betonowych	99-102
D608.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe	103-105
D608.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram	106-108