


www

15-16cm




Przed wykonaniem iniekcji należy skucie uszkodzone tynki co najmniej 80 cm powyżej strefy zawilgocenia lub zasolenia, oczyścić powierzchnię muru. Otwory iniekcyjne należy wiercić co 15 - 16 cm w jednym rzędzie. Średnica otworów iniekcyjnych 12-18 mm, kąt nachylenia 0-30 stopni. Głębokość otworów powinna być jak najdłuższa, należy jednak pozostawić około 5 cm nie przewierconej ściany. Otwory powinny przechodzić przez minimum

Ewa Slynarska

SPRAWDZONO 17.11.2015

TYTUŁ PROJEKTU		TERMO- MODERNIZACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. NADBRZEŻNEJ 22 W POLICACH	
TYTUŁ RYSUNKU			
PROJEKTANT:		Mgr inż. arch. DANIEL SOSIN specjalność: architektoniczna upr. proj. Nr 33/P.OIA/OJKI/2008	
PODPIS		PODPIS	
WSPÓŁPRACCA		Mgr inż. arch. ELŻBIETA SROKA specjalność: architektoniczna	
BRAWNA		FAZA	
ARCHITEKTURA		PBW	
KALA	DATA	NR PROJEKTU	S15
	11.2014	Format A3	7

Z dnia 4 lipca 2008 r. (dla nr 22 ulicy 199A)
z art. 1 i nadpisem Uchwały o Prawie Autorskim i Prawach Pozytywnych
Pracownia Projektowa „SOSINOWY”



PRACOWNIA PROJEKTOWA "SOSINOWY"
 UL. DWORCOWA 9/113, 73-110 STARGARD
 TEL. 791 187 933, daniel.sosin@gmail.com
 FACEBOOK.COM/SOSINOWY

SEDZIA:
 UL. ŚLAWACKIEGO 17B/3, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
 TEL. 504 020 856 869, edkarp@edk-ar.pl

EDKARBUD

USŁUGI
BUDOWLANE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA


Wspólnota Mieszkaniowa 136 /
 Zakład Gospodarki Komunalnej
 ul. Bankowa 18, 72-010 Police

INWESTOR

dziaka nr geod. 329/r, obręb: 13
 ul. Nadbrzeżna 22
 Police, Zachodniopomorskie

ADRES INWESTYCJI

12-18mm



min. 5cm

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszcz.