

PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3a

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego przyległego do budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Nadbrzeżna 22, Police,
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Nadbrzeżnej 22 w Policach w imieniu, której
działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18
ADRES INWESTORA : ul. Nadbrzeżna 22, 72-010 Police
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mańkowski
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka budynku gospodarczego					
1		Rozbiórka budynku gospodarczego			
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 2.60*2.20	m ² m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
2	KNR 4-04 d.1 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych poz.1	m ² m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
3	KNR 4-04 d.1 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm poz.1*0.05	m ³ m ³	0.286	
				RAZEM	0.286
4	KNR 4-04 d.1 0303-10 analogia	Rozebranie ścian z płyt betonowych (2.80*2.50*0.08)*2*(2.60*2.50*0.08)*2	m ³ m ³	1.165	
				RAZEM	1.165
5	KNR 4-04 d.1 0304-01	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm 0.15*0.15*2.80*6	m ³ m ³	0.378	
				RAZEM	0.378
6	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych poz.1	m ² m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
7	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km poz.1*(0.10+0.05)+poz.4+poz.5	m ³ m ³	2.401	
				RAZEM	2.401
8		Koszt utylizacji gruzu budowlanego	m ³		
d.1		poz.7	m ³	2.401	
				RAZEM	2.401