

---

## PRZEDMIAR I p i parter

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45262520-2 Roboty murowe  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU  
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 68, Police, dz. nr 2715/5, obręb 10 Police  
INWESTOR : GMINA POLICE  
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police,  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystyna Fiedorowicz  
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2017r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Grudzień 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>SP 5 Police - sale - lp i parter</b>						
<b>1</b>		<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	ST - 01	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		lp parter	6 3	szt. szt.	6,00 3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
2	ST - 01	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		parter	1,5*2,1	m <sup>2</sup>	3,15	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,15</b>
3	ST - 01	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1		lp parter	0,13*3,2*[5,72+0,74]+0,15*0,21*2,1+0,45*0,72*2,1+0,16*3,05*5,71 0,16*1,4+0,12*3,15*[1,57+1,66]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,22 1,44	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,66</b>
4	ST - 01	KNR-W 4- 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
d.1		lp parter	3 2	kpl. kpl.	3,00 2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
5	ST - 01	KNR-W 4- 02 0145-01	Demontaż przepływowego podgrzewacza wody	szt.		
d.1		lp	1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6	ST - 01	KNR-W 2- 02 1038-01	Demontaż rolet - do dyspozycji Inwestora	szt		
d.1		analogia lp	4	szt	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
7	ST - 01	KNR-W 4- 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników	szt		
d.1			12	szt	12,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
8	ST - 01	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1		lp	15,33+16,31+51,99+14,82+26,82+63,64+10,55	m <sup>2</sup>	199,46	
					<b>RAZEM</b>	<b>199,46</b>
9	ST - 01	KNR-W 4- 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1		parter	2,0*29,05-[1,31*2,44*2+0,83*2,44*2] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	47,66	
		lp	6,3 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,66 6,30	
				m <sup>2</sup>	6,30	
					<b>RAZEM</b>	<b>53,96</b>
10	ST - 01	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1		piwnica	2,5*2,2	m <sup>2</sup>	5,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,50</b>
11	ST - 01	KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości 10 cm śr. do 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
d.1			10,0*7	cm	70,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
12	ST - 01	KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - dach i strop	cm		
d.1		gr. 10 cm gr. 24 cm	10,0*7 24,0	cm cm	70,00 24,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>94,00</b>
13	ST - 01	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.1			poz.3+poz.4*0,1+poz.8*0,01+poz.9*0,01+poz.10*0,05	m <sup>3</sup>	10,97	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,97</b>
14	ST - 01	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1			[poz.1*5,0+poz.2*2,5+poz.4*1,5]/1000	t	0,06	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,06</b>
<b>2</b>		<b>45262520-2</b>	<b>Roboty murowe</b>			
15	ST - 04	KNR-W 4- 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.2						

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		lp	0,45*0,71*2,1+0,44*0,89*2,1 A (suma częściowa)	m <sup>3</sup>	1,49	
		dach	0,12*0,25*0,25*7*2 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,49 0,10	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,59</b>
16 d.2	ST - 04	KNR-W 2-02 1215-01 lp parter	Kratki wentylacyjne 11 5	szt. szt. szt.	11,00 5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
17 d.2	ST - 04	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 3	szt. szt.	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
<b>3</b>		<b>45262690-4</b>	<b>Remont nadproży drzwiowych</b>			
18 d.3	ST - 02	KNR-W 4-01 0436-04 + KNR-W 4-01 0436-08 lp parter piwnica	Podstemplowanie zagrożonych nadproży Rozebranie stemplowań nadproży 3*5 3*2 3	szt. szt. szt. szt.	15,00 6,00 3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
19 d.3	ST - 02	KNR-W 4-01 0314-04 lp parter piwnica	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży SNB 72 1,2*13 1,2*5 1,2	m m m m	15,60 6,00 1,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,80</b>
20 d.3	ST - 02	KNR-W 4-01 0314-06	Obmurowanie końców belek - jako oddzielna robota poz.19	m m	22,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,80</b>
21 d.3	ST - 02	KNR-W 4-01 0703-02 lp parter piwnica	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na nadprożach 1,5*1,0*5 1,5*1,0*2 1,2*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,50 3,00 1,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,70</b>
<b>4</b>		<b>45421130-4</b>	<b>Instalowanie drzwi i okien</b>			
22 d.4	ST - 05	KNR-W 2-02 1027-02 lp parter	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną, okuciami i zamkiem 0,9*2,0*[3+1] 0,9*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,20 3,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,80</b>
23 d.4	ST - 05	KNR 0-19 0929-11 lp	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2,45*2,2*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,51	
					<b>RAZEM</b>	<b>48,51</b>
24 d.4	ST - 05	KNR-W 2-02 1203-01 lp parter piwnica	Drzwi pełne EI60 0,9*2,0 0,9*2,0+1,4*2,0 0,9*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,80 4,60 3,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
25 d.4	ST - 05	KNR 0-19 0931-08 lp	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie EI60 2,2*2,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,38	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,38</b>
26 d.4	ST - 05	KNR 0-19 0931-05 parter lp	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 EI 60 2,2*2,45*3 2,2*2,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,17 5,39	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,56</b>
27 d.4	ST - 05	KNR-W 2-02 1209-04 parter	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym 2,45*2	m m	4,90	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
28 d.4	ST - 03	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet wewnętrznych materiałowych 9*2,45*2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,51	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>48,51</b>
<b>5</b>		<b>45421146-9, 45421152-4</b>	<b>Instalowanie sufitów podwieszanych i ścianek działowych</b>			
29 d.5	ST - 06	NNRNKB 202 2702-01 lp	Sufity podwieszane kasetonowy  51,99+14,82+26,82+63,64+10,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  167,82	
					<b>RAZEM</b>	<b>167,82</b>
30 d.5	ST - 06	KNR-W 2-02 2003-03 lp	Ścianki działowe GR 13 cm z płyt gipsowo-kartonowych GKH2 (GKBI) gr. 1,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 3,2*[5,75+1,23]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,34	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,34</b>
30' d.5	ST - 06	KNR-W 2-02 2003-03 lp piwnica	Ścianki działowe GR 13 cm z płyt gipsowo-kartonowych GKH2 (GKBI) gr. 1,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - EI120 [3,05*2,43-2,2*2,9] 2,5*2,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,03 5,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,53</b>
31 d.5	ST - 06	KNR-W 2-02 2004-01 lp	Obudowa pionów kanalizacji deszczowej płytami gipsowo-kartonowymi GK1 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 3,05*[0,44+0,2+0,24+0,13]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,08	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,08</b>
<b>6</b>		<b>45432111-5</b>	<b>Instalowanie wykładzin elastycznych,</b>			
32 d.6	ST - 07	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.34*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59,84	
					<b>RAZEM</b>	<b>59,84</b>
33 d.6	ST - 07	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm  poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  199,46	
					<b>RAZEM</b>	<b>199,46</b>
34 d.6	ST - 07	KNR-W 2-02 1123-02 + KNR-W 2-02 1123-04 lp	Posadzki z wykładziny PCV z cokołami wys 10 cm + wzory  15,33+16,31+51,99+14,82+26,82+63,64+10,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  199,46	
					<b>RAZEM</b>	<b>199,46</b>
35 d.6	ST - 07	kalk. własna	Dostawa i montaż wykładzina W-1 (5m2)  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
36 d.6	ST - 07	kalk. własna	Dostawa i montaż wykładzina W-2 (7m2)  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
37 d.6	ST - 03	kalk. własna lp	Dostawa i montaż odbojów  [0,61+1,75+2,51+7,28+9,03+0,76+0,55+0,39+0,67+3,4+0,5+3,71+0,28]+[4,48+4,81]	m  m	  40,73	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,73</b>
38 d.6	ST - 03	kalk. własna lp	Dostawa i montaż narożników  1,5*2	m  m	  3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
39 d.6	ST - 03	kalk. własna	Dostawa i montaż znaków graficznych ze styroduru  2	kpl.  kpl.	  2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
40 d.6	ST - 07	KNR-W 4-01 0806-04 parter	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych  12,0	m  m	  12,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
41 d.6	ST - 07	KNR-W 4-01 0806-01	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 10	msc.  msc.	  10,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
42 d.6	ST - 07	KNR-W 4-01 0805-01 parter	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej 48,42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,42	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>48,42</b>
<b>7</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
43 d.7	ST - 08	KNR-W 4-01 1206-05 lp - korytarz lp sale parter	Dwukrotne malowanie emaliami alkidowymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1,4*[2,43*2+3,8+6,48*2]+1,4*26,93-[0,65*2,43+1,5*2,0] 1,4*[16,78+19,26+30,08+16,6+34,57]-[0,65*2,43*11] 2,0*29,05 A (suma częściowa)  -poz.43A*30% B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	    <b>63,39</b> <b>146,83</b> <b>58,10</b> ----- <b>268,32</b> <b>-80,50</b> ----- <b>-80,50</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>187,82</b>
44 d.7	ST - 08	KNR-W 4-01 1204-02 lp - korytarz lp sale parter	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,55*[2,43*2+3,8+9,81*2]+1,55*26,93-[1,53*2,43+1,4*2,0] 1,55*[16,78+19,26+30,08+16,6+34,57]-[1,53*2,43*11] 1,15*29,05 A (suma częściowa)  -poz.44A*30% B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	    <b>79,06</b> <b>140,90</b> <b>33,41</b> ----- <b>253,37</b> <b>-76,01</b> ----- <b>-76,01</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>177,36</b>
45 d.7	ST - 08	KNR-W 4-01 1204-01 lp - sale parter	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,33+16,31 48,42 A (suma częściowa)  -poz.45A*30% B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	    <b>31,64</b> <b>48,42</b> ----- <b>80,06</b> <b>-24,02</b> ----- <b>-24,02</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>56,04</b>
46 d.7	ST - 08	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.44+poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>233,40</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>233,40</b>
47 d.7	ST - 08	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną poz.15B/0,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>0,83</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,83</b>
<b>8</b>			<b>Tynki</b>			
48 d.8	ST - 09	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 30% pow [poz.43B+poz.44B+poz.45B]*[-1] poz.15B/0,12 poz.9B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>180,53</b> <b>0,83</b> <b>6,30</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>187,66</b>
<b>9</b>		<b>45450000-6</b>	<b>Wyposażenie</b>			
49 d.9	ST - 03	kalk. własna lp	Dostawa i montaż ławek szkolnych 26	kpl kpl	 <b>26,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
50 d.9	ST - 03	kalk. własna lp	Dostawa i montaż krzesła szkone 52	kpl. kpl.	 <b>52,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>52,00</b>
51 d.9	ST - 03	kalk. własna lp	Dostawa i montaż biurko nauczycielskie 2	kpl. kpl.	 <b>2,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
52 d.9	ST - 03	kalk. własna	Dostawa i montaż krzesło nauczycielskie 2	kpl. kpl.	 <b>2,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
53 d.9	ST - 03	kalk. własna	Dostawa i montaż regał z szafkami 11	kpl. kpl.	 <b>11,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,00</b>
54 d.9	ST - 03	kalk. własna	Dostawa i montaż tablica szkolna biała	kpl.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
55	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż szafka szatniowa	kpl.		
			10	kpl.	10,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
56	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż siedzisko tapicerowane	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
57	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż tablica korkowa 120x90	kpl.		
			6	kpl.	6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
58	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż gablota zamykana 60x100	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
59	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż zegar ścienny	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
60	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż godło	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
61	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownik mydła	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
62	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnik na papier	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
63	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż kosz na papier i śmieci	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
64	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż kosz na śmieci	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
65	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż szafka pod umywalkę	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
66	ST - 03 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż rolety wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
			poz.23+poz.26	m <sup>2</sup>	70,07	
					<b>RAZEM</b>	<b>70,07</b>
67	ST - 03 d.9	KNR-W 2-02 1029-01 lp lp	Zabudowy grzejnikowe	m <sup>2</sup>		
			0,76*2,5	m <sup>2</sup>	1,90	
			0,85*2,52*9	m <sup>2</sup>	19,28	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,18</b>