

Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
Z Oddziałami Dwujęzycznymi  
72-010 Police, ul. Siedlecka 4  
tel. 91 317 69 50  
e-mail: [sp3@police.pl](mailto:sp3@police.pl)

Police, 30.05.2019 r.

**Dotyczy: Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach**

W dniu 29.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do postępowania przetargowego, w którym termin składania ofert upływa dniem 03.06.2019 r.

Powołując się na art. 38. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze Zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy.

**Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego:**

1. Dotyczy okładzin ściennych HPL

1.1 Czy wymagania P. Poż. w stosunku do płyty HPL -ABET Laminati zastosowanej w projekcie na okładziny ścian ograniczają się do klasyfikacji ogniowej określonej symbolem C-s2,d0 (podkonstrukcja na profilach aluminiowych)?

**ODP:** Okładziny ścienne należy wykonać z materiałów, których klasa reakcji na ogień odpowiada co najmniej określeniu "trudno zapalny". Symbole C-s2, d0 mieszczą się w tym katalogu;

1.2 Czy ze względu na wymagania związane z techniką montażu okładzin dla potrzeb p.poż można dokonać zmiany podkonstrukcji drewnianej na podkonstrukcję z profili aluminiowych?

**ODP:** Dopuszcza się wykonanie podkonstrukcji systemowych z profili aluminiowych;

1.3 Czy można dokonać zmiany producenta materiału HPL względem projektu HPL -Abet laminati ?

**ODP:** Podane w dokumentacji projektowej, nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się wykonanie okładzin z zastosowaniem rozwiązań innych producentów pod warunkiem zapewnienia kolorystyki zgodnej z projektem;

1.4 Czy dla optymalizacji zużycia materiału można zaproponować podziały pionowe oraz poziome za pośrednictwem fug przy zachowaniu projektowanego zakresu ułożenia określonych barw na okładzinach ścian? (minimalizacja kosztów, ze względu na rozkrój płyt-ograniczenie odpadu)

**ODP:** dopuszcza się wprowadzenie dotychczasowych podziałów elewacyjnych, pod warunkiem zachowania zakresu ułożenia określonych barw oraz pod warunkiem ich uzgodnienia z projektantem przed przystąpieniem do realizacji;

1.5 Czy istnieje możliwość ujednolicenia osadzenia nowych drzwi na korytarzach w jednolitym układzie tj. wnęka pojawiłaby się wewnątrz w salach natomiast na korytarzu ościeżnica licowałaby się ze ścianą (kwestia ujednolicenia wykończenia fragmentów okładzin przy otworach drzwiowych i niezawężania wnęk podkonstrukcją)?

**ODP:** dopuszcza się ujednolicenie osadzenia projektowanych drzwi, z zapewnieniem zlicowania skrzydeł drzwiowych z okładziną korytarza.

Sposób wykonania opasek, połączenia z okładziną ścienną itp. należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem przed przystąpieniem do realizacji;

## 2. Dotyczy drzwi wewnętrznych

2.1 Czy istnieje możliwość zastosowania drzwi wewnętrznych w jednolitej okleinie obustronnie, a nie jak to zaproponowano w projekcie drzwi w kolorze dwustronnym (ze względu na wysokie dopłaty oraz znacznie wydłużony czas oczekiwania)?

**ODP:** Dopuszcza się obustronne wykonanie okleiny w kol. czarnym, (odp. NERO 421 lub podobnej). Rodzaj i kolor okleiny należy ustalić w porozumieniu z projektantem na etapie realizacji;

2.2 Czy można zastosować okleiny Cpl gr. 0.2mm dla ościeżnic a 0.7mm dla skrzydeł stolarki otworowej?

**ODP:** Dopuszcza się stosowanie okleiny CPL jw.

## 3. Dotyczy instalacji sanitarnych

3.1 Brak możliwości przerobienia podejść pod grzejniki (przełożenia w otynkowane bruzdy ścienne) bez konieczności wymiany poziomego w korytarzu podwieszono pod sufitem. Czy Zamawiający przewiduje wymianę poziomego

**ODP:** Należy uwzględnić wymianę poziomego odcinka instalacji C.O. tylko w zakresie remontowanego pawilonu;

czy należy ograniczyć się tylko do przerobienia instalacji hydrantowej?

**ODP:** Nie przewiduje się zmian w zakresie lokalizacji i przebiegu instalacji hydrantowej;

3.2 W którym miejscu należy zamontować dystrybutor wody pitnej tzw. Źródło (brak umiejscowienia na rzutach)?

**ODP:** Przewiduje się montaż ww. urządzenia w sąsiedztwie istniejącego węzła sanitarnego (D lub M). Szczegóły lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji;

## 4. Dotyczy sufitu podwieszono

4.1 Proszę sprecyzować ilość sztuk paneli akustycznych przewidzianych do montażu na suficie, w kosztorysie podana jest ilość w m2 natomiast panele wyceniane są od sztuki?

**ODP:** przewiduje się ~87 szt. paneli całych oraz ~47 szt. paneli połówkowych (powstałych z przecięcia panelu całego na pół). Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową;

Czy istnieje możliwość zmniejszenia ilości paneli względem projektu

**ODP:** Nie dopuszcza się zmniejszenia ilości paneli.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
im. M. Skłodowskiej-Curie  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
72-010 Police, ul. Siedlecka 4  
tel. 91 317 69 50, fax 91 424 08 02

DYREKTOR  
mgr Renata Maruszewska