

Poziom porównawczy 65,00 m n.p.m.

Punkt	Rzędna terenu istn.	Rzędna dna rurociągu	Zagłębienie dna rurociągu	Długość trasy [m]
W15	71,00	69,46	1,54	165.25
W16	71,20	69,70	1,50	175.15
W17	71,30	69,80	1,50	184.87
W18	71,40	69,90	1,50	195.31
W19	71,50	69,96	1,54	209.05
W20	71,50	69,99	1,51	216.82
W21a zas.	71,54	70,02	1,52	224.03
W21	71,55	70,02	1,53	226.03
W21b Hp	71,53	70,03	1,50	228.03
W22	71,40	69,86	1,54	235.58
W23	70,80	69,36	1,44	256.45
W24	70,10	68,60	1,50	288.77
W25	70,00	68,49	1,51	300.03
W26	69,70	68,22	1,48	326.21

Odcinek	Odległości [m]	Spadek	Średnice
W15–W16	9,90	2,4%	225 PE
W16–W17	9,72	1,0%	225 PE
W17–W18	10,44		
W18–W19	13,74	0,4%	225 PE
W19–W20	7,77		
W20–W21a	7,21		
W21a–W21	2,00		
W21–W21b	2,00		
W21b–W22	7,55	2,3%	225 PE
W22–W23	20,87		
W23–W24	32,32		
W24–W25	11,26	1,0%	225 PE
W25–W26	26,18		

LEGENDA

- wodociąg istniejący w225 PE
- wodociąg projektowany 225x20,5 PE 100-RC SDR11
- taśma magnetyczna

Obiekt	Przebudowa sieci wodociągowej etap II odcinek I (od pompowni) Powiat szczecin., Gmina Szczecin, obręb ew. 3017, działka11/3, 11/4, 16, 22, 86/2 dr	
Treść Opracowania	Profil sieci wodociągowej	DATA 04/2019
Inwestor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-009 Police	SKALA 1:100/500
Projektował	inż. Eugeniusz Kasprzak upr. nr 71/Sz/2000	Nr rys.
Sprawdził	mgr inż. A. Kosowicz upr. nr ZAP/0228/PWOS/13	W2
Opracował	mgr inż. Olga Kłosińska	