

**PRZEBUDOWA z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ oraz
BUDOWA INSTALACJI C.O.**

OBIEKT BUDOWLANY	Lokal mieszkalny Kat. XIII
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police
ADRES INWESTYCJI	Police ul. Zielona 32/4 dz. nr 668 obręb nr 1 Police

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inż. Joanna Haracz upr. sieci sanitarne bez ograniczeń Nr ZAP/0170/PWOS/14	Podpis:
SPRAWDZAJĄCA: mgr inż. Justyna Karwowska upr. sieci sanitarne bez ograniczeń Nr ZAP/0171/PWOS/14	Podpis:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

Zawartość opracowania

	Strona tytułowa
Str.1-4	Opis Techniczny
Str.5	Informacja bioz

Rysunki

Str.6	Rys. Nr 1 –Rzut mieszkania inst. gazowa oraz c.o.
Str.7	Rys. Nr 2 –Rozwinięcie instalacji gazowej
Str.8	Rys. Nr 3 - Rozwinięcie instalacji c.o.

Załączniki

Str.9	Opinia kominiarska
Str.10-11	Zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa
Str.12-13	Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową instalacji gazowej oraz budowę instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym w Policach przy ul. Zielonej 32/4

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z rozbudową instalacji gazowej oraz budowy instalacji c.o.

1.1. Stan istniejący.

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym. Lokal mieszkalny Nr 4 jest niezamieszkały i przeznaczony do kapitalnego remontu.

W lokalu wykonane są instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowa oraz elektryczna.

W lokalu jest wykonana instalacja gazowa z podejściem pod gazomierz i kuchenkę.

W pokoju jest piec kaflowy, który zostanie zdemontowany.

1.2. Stan projektowany.

W ramach remontu w mieszkaniu zostanie przebudowana instalacja gazowa wraz z podłączeniem kuchenki oraz dwuobiegowego kotła gazowego c.o. i c.w.u.

Spaliny z kotła zostaną odprowadzone przewodem powietrzno spalinowym wyprowadzonym przez strych ponad dach budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu
- Zlecenie inwestora
- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 INSTALACJA GAZOWA

W lokalu zamontowany zostanie dwuobiegowy kocioł gazowy C.O. **Typu C3** kondensacyjny (z zamkniętą komorą spalania podział wg.PN-86/M-40303) i kuchenka gazowa

Kocioł gazowy C.O. zamontowany zostanie w pomieszczeniu kuchni

Maksymalna moc kotła-24,0k kW

Obliczenie wymaganej minimalnej kubatury pomieszczeń :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn12 kwietnia 2002r §172 p2 kubatura pomieszczeń w których zainstalowane zostaną urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż 6,5 m³)

Pomieszczenie gdzie będą zainstalowane przybory gazowe spełnia wymogi zawarte w §172 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U.z dn. 15 czerwca 2002r./.

Projektowaną wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur miedzianych jak zaznaczono na rysunkach i zgodnie z poniższym opisem.

Wszystkie materiały i wyroby (armatura) służące do montażu gazowych instalacji z miedzi powinny:- odpowiadać normom i posiadać certyfikat lub deklarację zgodności. Do montażu instalacji używać należy wyłącznie rur ciągnionych bez szwu.

Do łączenia rur miedzianych stosować łączniki wykonane z miedzi, mosiądzu i brązu, łączniki mogą być typu: rozłącznego i nierozłącznego. Należy je montować zgodnie z zaleceniami producentów.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja, instalacje elektryczne, piorunochronne itp.) należy lokalizować tak, aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania. Rury gazowe należy układać nad rurami wodnymi. Rury miedziane do gazu nie mogą być podwieszane do innych rur, same też nie mogą stanowić podpory dla innych przewodów.

Nie dopuszcza się prowadzenia rur miedzianych w bruzdach wypełnionych masą. Poziome odcinki instalacji gazowej należy prowadzić ze spadkiem min. 0,4% w kierunku dopływu gazu, do odwadniaczy lub aparatów gazowych z wyjątkiem gazomierza.

Montaż kurków gazowych

- Każde poziome podejście do urządzenia gazowego zakończyć kurkiem kulowym. Wysokość zamontowania kurka powinna być taka, aby spełniała warunki ergonomiczne (na wysokości 0,7-1,6 m. i w miejscu łatwo dostępnym). Kurek powinien być wmontowany w część stałą instalacji gazowej.
- Gazowe kurki odcinające powinny być trwale (sztywno) umocowane do ściany, aby w przypadku jego otwierania (zamykania) nie następowało odkształcenie instalacji.

Odbiór instalacji gazowej

- Każda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę w obecności inwestora. Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół próby szczelności.

3.1.2. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ I ODPROWADZENIE SPALIN

Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniu kuchni istnieje sprawna kratka wentylacyjna podłączona do istniejącego kanału kominowego oznaczonego w opinii kominiarskiej Nr 3 wyprowadzonego przez strych ponad dach budynku.

Wentylacja nawiewna

W dolnej części drzwi do pomieszczenia kuchni zamontować kratki nawiewne lub nawiercić otwory o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 220 cm².

Spaliny pogazowe z kotła Turbo

Odprowadzenie spalin z kotła kondensacyjnego oraz doprowadzenie powietrza do kotła wykonać wspólnym przewodem powietrzno-spalinowym o średnicy 80/125 mm wyprowadzonym przez strych ponad dach budynku.

Przewód spalinowy z materiału kwasoodpornego o połączeniach szczelnych i zakończony końcówką wlotowo-wylotową, zgodnie z zaleceniami producenta kotła, z kwasoodpornego materiału niepalnego.

Skropliny z odkraplacza kotłowego odprowadzić do kanalizacji ściekowej z zastosowaniem syfonu.

Wykonanie podłączenia spalin powinno być przeprowadzone przez przeszkolonych wykonawców z zachowaniem przepisów p. poz. i B.H.P. ściśle według zaleceń producenta systemu

3.2 INSTALACJA GRZEWcza C.O.

3.2.1 OBLICZENIA STRAT CIEPŁA DOBÓR KOTŁA I GRZEJNIKÓW:

Dobór grzejników przeprowadzono w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. Zaprojektowano grzejniki płytowe.

Dobrano kocioł o następujących parametrach: -kocioł grzewczy gazowy wodny niskotemperaturowy z wymuszonym obiegiem wody, dwuobiegowy wydajności cieplnej $Q=9,0-24,0\text{kW}$. -doprowadzenie gazu: króciec podłączeniowy Dn20mm.- Instalację projektuje się dla obliczeniowych parametrów wody grzewczej wynoszących temp. zasilania 55°C i powrotu 45°C .

Wytrzymałość temperaturowa instalacji będzie wynosić 90°C (na zasilaniu) więc będzie możliwość podniesienia parametrów celem zwiększenia wydajności nominalnej instalacji C.O. Wysokość montażu kotła: 1,2-1,5m. Nad poziom podłogi.

3.2.2 WYKONANIE INSTALACJI WODNEJ C.O.

Kocioł gazowy zamontować jak pokazano na rysunku. Projektuje się instalację C.O. z rozdziałem dolnym i obiegiem zamkniętym. Przewody instalacji C.O. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie (średnice rur zaznaczono na rysunku)

Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych. Przewody poziome zasilające i powrotne układać nad podłogą ze spadkiem 0,3% w kierunku kotła.

Wykonać kompensację przewodów zasilających i powrotnych.

UWAGI OGÓLNE

1. Kotły gazowe muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 5 lutego 2002r w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności (D.U.Nr.14 poz129)
2. Instalację elektryczną (przyłączenie kotła C.O. do instalacji mieszkaniowej) wykonać w I klasie zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym (wg PN-83/E-08200/00 „Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Postanowienia ogólne”, oraz zgodnie z instrukcją załączoną do kotła. Czynność tę może wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Podłączenie należy wykonać do oddzielnego obwodu elektrycznego i zabezpieczyć oddzielnym bezpiecznikiem. Wykonanie instalacji podłączeniowej może dokonać Zakład rzemieślniczy (koncesjonowany rzemieślnik) posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych. (Dz. U. Nr 8 z 1975r. Poz.46)
3. Montaż kotła wykonywać zgodnie z instrukcją techniczną przeznaczoną dla instalatora. Odległość kotła, CO od materiałów palnych nie może być mniejsza niż 0,3m (DU Nr15 poz140 §263)
4. Roboty instalacyjne i montażowe aparatów gazowych wykonać zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami i przepisami (Dz.U..Nr10 z08.02.95r i Dz.U.Nr139 z 07.12. 95 r. oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (instalacje wodne w zamkniętym systemie grzewczym)

Po podłączeniu projektowanych urządzeń gazowych należy:

- Dokonać badania wskazanych w projekcie przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z PN-89 B-10425 punkt.4 oraz sprawdzenia prawidłowości ciągu (1-15 Pa) szczelności podłączenia, co powinno być potwierdzone przez uprawnionego mistrza kominarskiego lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami
- Instalację gazową poddać próbie szczelności w obecności inwestora, co winno być potwierdzone spisaniem protokołu odbioru. (Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy) Eksploatację kotła C.O prowadzić zgodnie z instrukcją użytkownika i konserwacji przeznaczoną dla użytkownika
- Zgodnie z „Ustawą z dnia 07.07.1994 „Prawo budowlane”(Dz. U. 00.106.1126) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego winien, co najmniej raz w roku poddać okresowej kontroli między innymi instalację gazową oraz przewody kominowe (spalinowe i wentylacyjne). Kontrole winny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia określone w cytowanym prawie budowlanym.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Niniejszym oświadczam, iż obszar oddziaływania projektowanej przebudowy instalacji gazowej mieści się w granicy działki nr 668 obręb 1 Police w jednostce ewidencyjnej Police. Przy wyznaczaniu tego obszaru wzięto pod uwagę przepisy szczególne w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r nr 47, poz.401)

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Lokal mieszkalny w którym projektuje się przebudowę instalacji gazowej znajduje się w budynku mieszkalnym niskim (3 kondygnacje nadziemne) zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV
- Wszystkie mieszkania w budynku wyposażone są w instalację gazową. Rozwiązanie projektowe nie dotyczy warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego §3.p1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego z dn. 2 grudnia 2015r (Dz.U z215r poz 2117

W związku z powyższym odstąpiono od uzgodnienia projektu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projektant:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY	Lokal mieszkalny Kat. XIII
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police
ADRES INWESTYCJI	Police ul. Zielona 32/4 dz. nr 668 obręb nr 1 Police

Informacje opracowała: Projektant: Joanna Haracz ul. Elżbiety 22 72-006 Mierzyn

Część opisowa informacji

1. Zakres planowanych prac:

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o.

2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: Upadek z wysokości podczas montażu przewodu powietrzno-spalinowego na dachu budynku

3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych wymienionych w punkcie 1:

Przy montażu kanału na dachu prace obowiązkowo należy prowadzić w szelkach z linką asekuracyjną umocowaną do trwałych elementów konstrukcji oraz bezwzględnie przestrzegać zakazu wychylania się poza obręb dachu.

Teren na który z dachu mogą spaść przedmioty lub materiały związane z montażem należy oddzielić za pomocą ogrodzenia .

- Urządzenia budowlane: elektronarzędzia należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta. Ponadto należy okresowo sprawdzać stan zerowania powyższych urządzeń oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych.
- Prace związane z montażem instalacji gazowej i grzewczej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E” w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. (rozporządzenie MGPI GPS z dnia 28.04.2003r)
- W czasie prowadzenia pozostałych robót należy przestrzegać wszelkie przepisy BHP obowiązujące przy tego typu pracach

4. Zabezpieczenie osób pracujących i przebywających na terenie budowy:

- stosowanie odzieży ochronnej, obuwia, rękawic, okularów ochronnych, masek, ochronników słuchu oraz kasków ochronnych;
- zapewnienie zaplecza socjalnego.
- Plan ten musi być przedstawiony i omówiony pracownikom na placu budowy i bezwzględnie przestrzegany podczas budowy.

Projektant: