

**Gmina Police**

72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, [www.police.pl](http://www.police.pl)

Tel. 91-43 11 830, e-mail: [sekretariat@ug.police.pl](mailto:sekretariat@ug.police.pl)

NIP 8511000695, REGON 811685390

Szczecin, dnia 10.12.2019 r.

Nasz znak: ZP-WRiFP/629434-N-2019

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:

*„Modernizacja wraz z wyposażeniem mieszkania chronionego przy ul. Nadbrzeżnej 43a/8 w Policach”*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie 1:**

*„W projekcie jest wykonanie przyłącza gazowego do lokalu 6i7 , czyli zamontowanie szafki gazowej i zaworu . Czy praca ta ma być ujęta w kosztorysie ofertowym ?” (zachowana oryginalna pisownia)*

**Odpowiedź:**

W zakresie robót nie należy ujmować wykonania dwóch podejść pod gazomierze w skrzynkach naściennych do lokali nr 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 43a w Policach. Przedmiotowe roboty zostały opisane w punkcie nr 5.2 Projektu wykonawczego.

Jednocześnie informujemy, iż w zakresie robót należy ująć roboty opisane w punkcie 5.1 Projektu wykonawczego tj.:

*„5.1 INSTALACJA GAZOWA -lokal 4 i 5*

*Po zamknięciu dopływu gazu należy zdemontować istniejący gazomierz w skrzynce z zaworem głównym. Następnie wykonać nowe podejście pod gazomierz w osobnej skrzynce jak pokazano na rysunkach. Po wykonanej próbie szczelności zamontować gazomierz i odpowietrzyć całą instalację. Pracę tę należy wykonać w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z odbiorcą gazu.”*

W załączeniu uzupełnienie do przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ:





| Lp.                                 | Podst                    | Opis i wyliczenia   | j.m.  | Poszcz | Razem |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-------|--------|-------|
| <b>INSTALACJA GAZOWA LOKALI 4.5</b> |                          |   |       |        |       |
| 1                                   | KNR-W 4-02<br>d.10313-03 | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm  | szt.  |        |       |
|                                     |                          | 1   | szt.  | 1.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 1.000 |
| 2                                   | KNR-W 2-15<br>d.10303-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych                 | m     |        |       |
|                                     |                          | 4   | m     | 4.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 4.000 |
| 3                                   | KNR 2-19<br>d.10210-01   | Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe  | kpl.  |        |       |
|                                     |                          | 1   | kpl.  | 1.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 1.000 |
| 4                                   | KNR-W 2-15<br>d.10308-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 32 mm  | kpl.  |        |       |
|                                     |                          | 1   | kpl.  | 1.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 1.000 |
| 5                                   | KNR-W 2-15<br>d.10313-03 | Zawory kulowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych  | szt.  |        |       |
|                                     |                          | 1   | szt.  | 1.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 1.000 |
| 6                                   | KNR-W 4-01<br>d.10335-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej  | szt.  |        |       |
|                                     |                          | 1   | szt.  | 1.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 1.000 |
| 7                                   | KNR-W 4-01<br>d.10706-01 | Wykonanie tynków zwykłych katIII z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach    | szt.  |        |       |
|                                     |                          | 2   | szt.  | 2.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 2.000 |
| 8                                   | KNR-W 4-01<br>d.11212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm   | m     |        |       |
|                                     |                          | 4   | m     | 4.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 4.000 |
| 9                                   | KNR-W 2-15<br>d.10307-02 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm | 100 m |        |       |
|                                     |                          | 1   | 100 m | 1.000  |       |
|                                     |                          |   |       | RAZEM  | 1.000 |

Z-ca BURMISTRZA

*mgr Jakub PISAŃSKI*