



SCHEMAT RAMY W OSI 3
WZMOCNIENIE ŚCIĄGAMI POZIOMYMI
skala 1:50



- WYTYCZNE MONTAŻU ŚCIĄGÓW:
- WYKUĆ GNIAZDA POD WSPORNIKI, ODSŁONIĆ ELEMENTY ŻELBETOWE
 - WSPORNIKI MONTOWAĆ DO SŁUPÓW ŻELBETOWYCH
 - POWIERZCHNIĘ DOCISKOWĄ POMIĘDZY BLACHĄ WSPORNIKA I SŁUPEM
 - ŻELBETOWYM WYRÓWNAĆ MASĄ RESESIT CX15 LUB RÓWNOWAŻNĄ
 - WSPORNIKI KOTWIĆ DO SŁUPÓW ZA POŚREDNICTWEM KOTEW
 - CHEMICZNYCH $\varnothing 20$ KL.5.8 , GŁĘBOKOŚĆ KOTWIENIA MIN.150mm
 - ŚCIĄGI UMIEŚCIĆ W TULEJI PVC NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W CELU UMOŻLIWIENIA
 - POŚLIZGU W WARSTWIE OCIEPLENIA
 - ŚCIĄGI MONTOWAĆ W GNIAZDACH WSPORNIKÓW
 - ŚCIĄGI OBWODOWE $\varnothing 36$ SPRĘŻYĆ SIŁĄ 30 kN POPRZEC DOKRĘCENIE NAKRĘTEK
 - TEMPERATURA SCALANIA $T_0=10-20^{\circ}\text{C}$
 - WYKONAĆ OCIEPLENIE ŚCIĄGÓW
 - WYKONAĆ GNIAZDA W ELEWACJI OCIEPLENIA W OBSZARZE WSPORNIKÓW,
 - UMOŻLIWIAJĄCE OKRESOWĄ KONTROLĘ SPRĘŻENIA
 - PRZEJŚCIA PRZEZ ISTNIEJĄCE BELKI WYKONAĆ POPRZEC WYWIERCENIE OTWÓRÓW $\varnothing 40\text{mm}$ I PRZEPUSZCZENIE ŚCIĄGU NR 1
 - WZMOCNIENIE WYKONAĆ ZE STALI S355

UWAGA:
NA RYSUNKU Z UWAGI NA ZACIEMNIENIE NIE POKAZANO WYKUĆ W ŚCIANACH OSŁONOWYCH I DZIAŁOWYCH, WSKAZANO KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ RAM ŻELBETOWYCH, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYKUCIE GNIAZD W ŚCIANACH , RYSUNEK SCHEMATYCZNY POKAZUJĄCY POZYCJĘ ELEMENTÓW W OBSZARZE STROPODACHU I STROPU +4

SCHEMAT RAMY W OSI 3–WZMOCNIENIE ŚCIĄGAMI POZIOMYMI			
INWESTYCJA:	Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej spękań ścian wraz z projektem naprawy oraz kosztorysem inwestorskim z przedmiarem robót, na budynku przy ul. Siedleckiej 2a, administrowanym przez ZGKiM w Policach		
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Siedlecka 2a, 72–010 Police		
INWESTOR :	ZGKiM, ul. Bankowa 18, 72–010 Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Robert KRAWCZYK	ZAP/0005/POOK/11	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Olga SKRZYPCZUK	ZAP/0185/PWBkb/15	
 RK-PROJEKT INŻYNIERSKIE KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul.Gen.L.Rayskiego 38/16 70–426 Szczecin tel. 693 57 22 27		DATA:	10.2017
		SKALA:	1:50
		NR RYS.:	05