


URZĄDZENIE MA2  
STOJAK ROWEROWY



OPIS ELEMENTÓW

1. ➔ profil zamknięty kwadratowy 80x80x5 mm  
2. ➔ profil zamknięty kwadratowy 80x80x5 mm  
3. ➔ profil zamknięty prostokątny 40x30x0,8 mm  
4. ➔ profil zamknięty kwadratowy 15x15x0,6 mm  
5. ➔ płaskownik 150x150x10 mm

WSZYSTKIE STALOWE ELEMENTY OCYNKOWANE OGNIOWO

| ZESTAWIENIE STALI - MA2 STOJAK NA ROWERY - 5 szt. |                              |               |              |                                      |             |           |
|---|------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| NR ELEM.  | NAZWA                        | PRZEKRÓJ (mm) | ILOŚĆ (szt.) | DŁUGOŚĆ (mb)                         | MAŚA (kg/m) | WAGA (kg) |
| 1. □  | profil zamknięty kwadratowy  | 80x80x5       | 2            | 1,44                                 | 11,60       | 33,41     |
| 2. □  | profil zamknięty kwadratowy  | 80x80x5       | 1            | 2,00                                 | 11,60       | 23,20     |
| 3. ▢  | profil zamknięty prostokątny | 40x30x0,8     | 1            | 1,84                                 | 0,872       | 1,60      |
| 4. □  | profil zamknięty kwadratowy  | 15x15x0,6     | 10           | $2 \times 0,3 + 2 \times 0,65 = 1,9$ | 0,272       | 5,17      |
| 5. ≡  | płaskownik                   | 150x10        | 2            | 0,15                                 | 11,8        | 3,54      |
| RAZEM   |                              |               |              |                                      |             | 66,92     |

|   |                   |   |                      |
|---|-------------------|---|----------------------|
| <b>as architektura</b><br>pracownia projektowa  |                   | NAZWA I ADRES INWESTYCJI :<br>ZAGOSPODAROWANIE TERENU<br>NAD RZĘKĄ, KANAŁ ŁARPIA, W POLICACH<br>NA ODCINKU OD UL. GOLEŃOWSKIEJ DO<br>ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ<br>NA CELE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI<br>WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ<br>ORAZ ROZBIURKĄ KOLIDUJĄCYCH Z UNWESTYCJĄ<br>OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |                      |
| ul. Jesionowa 7, 72-010 Police<br>tel.(fax) +48/91/317 90 08<br>tel.kom. +48/605 53 81 87<br>e-mail : as.architektura@wp.pl |                   | TEREN INWESTYCJI :<br>dz.nr 2153, 2152, 2151/4, 2151/2, 2226, 2149/1, 3271<br>3184/4, 3184/6 z obr. 8-Police<br>INWESTOR : GMINA POLICE<br>72-010 Police , Ul. St. Batorego 3   |                      |
| STADIUM :<br>PROJEKT BUDOWLANY  |                   | BRANŻA :<br>ARCHITEKTURA  |                      |
| TYTUŁ RYSUNKU :<br>PROJEKT URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY<br>URZĄDZENIE MA3 - EKSPOZYTOR<br>RZUTY                              |                   | SKALA<br>1:20   | NR RYSUNKU<br>B-Z6.4 |
| PROJEKTANCI   | NR UPRAWNIENI     | DATA  | PODPIS               |
| 1 ARCHITEKTURA/PROJEKTOWAŁ :<br>mgr inż.arch.Agnieszka Szczygalska  | 19/ZPOIA/2003     | 11.2015 r.  |                      |
| 2 ARCHITEKTURA/OPRACOWAŁ :<br>mgr inż.arch. Ewa Słynarska   | 30/ZPOIA/OKK/2007 |   |                      |
| 3 ARCHITEKTURA/SPRAWDZIŁ :  |                   |   |                      |