



PROFIL TERENU PR 8
TRAP Z2,Z3



N/A	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE
ziemia roślinna + trawa+ nasadzenia	grub. 20cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

N/F1	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE - SKARPY
geokrata komorowa kotwiona szpilkami + zasyp z ziemi roślinnej + obsiew trawą+ nasadzenia	grub. 20 cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geosiatka typ "SA-1"	
- podbudowa konstrukcyjna	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

N/F	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE - SKARPY
geokrata komorowa kotwiona szpilkami + zasyp z ziemi roślinnej + trawa sadzona + nasadzenia	grub. 20 cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geosiatka typ "SA-1"	
- podbudowa konstrukcyjna	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

as architektura pracownia projektowa		NAZWA I ADRES INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD RZĘKĄ KANAŁ ŁARPIA W POLICACH NA ODCINKU OD UL. GOLEŃOWSKIEJ DO ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA CELE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCIĄ OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH	
ul. Jesionowa 7, 72-010 Police tel.(fax) +48/91/317 90 08 tel.kom. +48/605 53 81 87 e-mail : as.architektura@wp.pl		TEREN INWESTYCJI : dz.nr 2153, 2152, 2151/4, 2151/2, 2226, 2149/1, 3271 3184/4, 3184/6 z obr. 8-Police dz.nr 132/18 z obrębu 11 - Police dz.nr 2671,2694, 2697/4 z obr. 10-Police	
INWESTOR : GMINA POLICE 72-010 Police , Ul. Śl. Batorego 3		BRANŻA : ARCHITEKTURA	
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANÝ			
TYTUŁ RYSUNKU : PROFIL TERENU PR8 TRAP Z2,Z3		SKALA 1:50	NR RYSUNKU W-Z1.6
PROJEKTANCI	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
1	ARCHITEKTURA/PROJEKTOWAŁ : mgr inż.arch.Agnieszka Szczygilecka	19/ZPOIA/2003	01.09.2015r.
2	ARCHITEKTURA/OPRACOWAŁ : mgr inż.arch. Ewa Słynarska	30/ZPOIA/OKK/2007	
3	ARCHITEKTURA/SPRAWDZIŁ :		