


PROFIL TERENU PR7.1  
TRAP Z4



N/A	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE
ziemia roślinna + trawa+ nasadzenia	grub. 20cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

N/F1	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE - SKARPY
geokrata komorowa kotwiona szpilkami + zasyp z ziemi roślinnej + obsiew trawą+ nasadzenia	grub. 20 cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geosiatka typ "SA-1"	
- podbudowa konstrukcyjna	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

N/F	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE - SKARPY
geokrata komorowa kotwiona szpilkami + zasyp z ziemi roślinnej + trawa sadzona + nasadzenia	grub. 20 cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geosiatka typ "SA-1"	
- podbudowa konstrukcyjna	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

as architektura  
pracownia projektowa

ul. Jesionowa 7, 72-010 Police  
tel.(fax) +48/91/317 90 08  
tel.kom. +48/605 53 81 87  
e-mail : as.architektura@wp.pl

NAZWA I ADRES INWESTYCJI :  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
NAD RZEKĄ KANAŁ ŁARPIA W POLICACH  
NA ODCINKU OD UL. GOLEŃOWSKIEJ DO  
ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ  
NA CELE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI  
WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
ORAZ ROZBIÓRKĄ KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ  
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TEREN INWESTYCJI :  
dz.nr 2153, 2152, 2151/4, 2151/2, 2226, 2149/1, 3271  
3184/4, 3184/6 z obr. 8-Police  
INWESTOR : GMINA POLICE  
72-010 Police , Ul. Śl. Batorego 3  
dz.nr 132/18 z obrębu 11 - Police  
dz.nr 2671,2694, 2697/4 z obr. 10-Police

STADIUM :  
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA :  
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU :  
PROFIL TERENU PR 7.1.  
TRAP Z4

SKALA  
1:50

NR RYSUNKU  
W-Z1.5

PROJEKTANCI	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
1	ARCHITEKTURA/PROJEKTOWAŁ : mgr inż.arch.Agnieszka Szczygileńska	19/ZPOIA/2003	
2	ARCHITEKTURA/OPRACOWAŁ : mgr inż.arch. Ewa Słynarska	30/ZPOIA/OKK/2007	
3	ARCHITEKTURA/SPRAWDZIŁ :		