


PROFIL TERENU PR 8



N/A	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE
ziemia roślinna + trawa+ nasadzenia	grub. 20cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

N/F1	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE - SKARPY
geokrata komorowa kotwiona szpilkami + zasyp z ziemi roślinnej + obsiew trawą+ nasadzenia	grub. 20 cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geosiatka typ "SA-1"	
- podbudowa konstrukcyjna	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

N/F	NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA - TERENY ZIELONE - SKARPY
geokrata komorowa kotwiona szpilkami + zasyp z ziemi roślinnej + trawa sadzona + nasadzenia	grub. 20 cm
geowłóknina separacyjna	
warstwy wzmocnienia podłoża - wg.PB/PW konstrukcji	
- podbudowa konstrukcyjna (recycling betonowy, lub kruszywo łamane/pospółki/ piasek)- stabilizowany mechanicznie	
- geosiatka typ "SA-1"	
- podbudowa konstrukcyjna	
- geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym	

as architektura pracownia projektowa		NAZWA I ADRES INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD RZEKĄ KANAŁ ŁARPIA W POLICACH NA ODCINKU OD UL. GOLEŃOWSKIEJ DO ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA CELE SPORTOWE, TURYSTYKI I REKREACJI WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	
ul. Jesionowa 7, 72-010 Police tel.(fax) +48/91/317 90 08 tel.kom. +48/605 53 81 87 e-mail: as.architektura@wp.pl		TEREN INWESTYCJI: dz.nr 2153, 2152, 2151/4, 2151/2, 2226, 2149/1, 3271 3184/4, 3184/6 z obr. 8-Police dz.nr 132/18 z obręgu 11 - Police dz.nr 2671, 2674, 2697/A z obr. 10-Police	
INWESTOR : GMINA POLICE 72-010 Police , Ul. St. Batorego 3		STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA : ARCHITEKTURA		TYTUŁ RYSUNKU : PROFILE TERENU PR8	
PROJEKTANCI		SKALA 1:100	NR RYSUNKU B-Z2.4.
1	ARCHITEKTURA/PROJEKTOWAŁ : mgr inż.arch. Agnieszka Szczepietka	DATA	PODPIS
2	ARCHITEKTURA/OPRACOWAŁ : mgr inż.arch. Ewa Stryńska		
3	ARCHITEKTURA/SPRAWDZIŁ :		
		01.09.2015 r.	