


URZĄDZENIE MA2
STOJAK ROWEROWY



OPIS ELEMENTÓW

- 1. ➤ profil zamknięty kwadratowy 80x80x5 mm
- 2. ➤ profil zamknięty kwadratowy 80x80x5 mm
- 3. ➤ profil zamknięty prostokątny 40x30x0,8 mm
- 4. ➤ profil zamknięty kwadratowy 15x15x0,6 mm
- 5. ➤ płaskownik 150x150x10 mm

WSZYSTKIE STALOWE ELEMENTY OCYNKOWANE OGNIOWO

ZESTAWIENIE STALI - MA2 STOJAK NA ROWERY - 5 szt.						
NR ELEM.	NAZWA	PRZEKRÓJ (mm)	ILOŚĆ (szt.)	DŁUGOŚĆ (mb)	MAŚA (kg/m)	WAGA (kg)
1. □	profil zamknięty kwadratowy	80x80x5	2	1,44	11,60	33,41
2. □	profil zamknięty kwadratowy	80x80x5	1	2,00	11,60	23,20
3. ▢	profil zamknięty prostokątny	40x30x0,8	1	1,84	0,872	1,60
4. □	profil zamknięty kwadratowy	15x15x0,6	10	$2 \times 0,3 + 2 \times 0,65 = 1,9$	0,272	5,17
5. ≡	płaskownik	150x10	2	0,15	11,8	3,54
RAZEM						66,92

as architektura pracownia projektowa		NAZWA I ADRES INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA LEWYM BRZEGU KANAŁU ŁARPIA W POLICACH NA ODCINKU OD UL. GOLEŃOWSKIEJ DO ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA CELE SPOROTU, TURYSTYKI I REKREACJI WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	
ul. Jesionowa 7, 72-010 Police tel.(fax) +48/91/317 90 08 tel.kom. +48/605 53 81 87 e-mail : as.architektura@wp.pl		TEREN INWESTYCJI : dz.nr 2153, 2152, 2151/4, 2151/2, 2226, 2149/1, 3271 3184/4 z obr. 8-Police dz.nr 132/18 z obrębu 11 - Police dz.nr 2671,2694, 2697/4 z obr. 10-Police	
INWESTOR : GMINA POLICE 72-010 Police , Ul. St. Batorego 3		BRANŻA : ARCHITEKTURA	
STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA : ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU : PROJEKT URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY URZĄDZENIE MA2 STOJAK ROWEROWY		SKALA 1:20	NR RYSUNKU W-Z6.4
PROJEKTANCI	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
1 ARCHITEKTURA/PROJEKTOWAŁ : mgr inż.arch.Agnieszka Szczygielska	19/ZPOIA/2003		
2 ARCHITEKTURA/OPRACOWAŁ : mgr inż.arch. Ewa Słynarska	30/ZPOIA/OKK/2007		
3 ARCHITEKTURA/SPRAWDZIŁ :			