


## Rzut balustrady



## UWAGA:

wykonać 2 sztuki - wymiary balustrady należy zweryfikować na miejscu przed ich wykonaniem

Balustrada z elementów ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

A- słupek z profilu 30/30mm


B- poprzeczka z profilu 30/30mm

C- poprzeczka z płaskowników 30/5mm

D- wypełnienie z płaskowników 30/5mm

E- wypełnienie z prętów 10/10mm

## Widok balustrady



| POZ.   | Balustrada przy loggi               | liczba pozycji | długość [m] | liczba w elemencie | długość razem [m] | masa [kg/mb] | masa [kg] |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| A      | słupek z profilu 30/30mm gr.1,2     | 2              | 1,1         | 7                  | 15,4              | 1,108        | 17,06     |
| B      | poprzeczka z profilu 30/30mm gr.1,2 | 2              | 2,6         | 1                  | 5,2               | 1,108        | 5,76      |
|        |                                     | 2              | 0,83        | 2                  | 3,32              | 1,108        | 3,68      |
|        |                                     | 2              | 2,6         | 4                  | 20,8              | 1,18         | 24,54     |
| C      | poprzeczka z płaskownika 30/5mm     | 2              | 0,83        | 4                  | 6,64              | 1,18         | 7,84      |
|        |                                     | 2              | 2,9         | 1                  | 5,8               | 1,18         | 6,84      |
|        |                                     | 2              | 0,98        | 2                  | 3,92              | 1,18         | 4,63      |
| D      | wypełnienie z płaskownika 30/5mm    | 2              | 0,17        | 7                  | 2,38              | 1,18         | 2,81      |
|        |                                     | 2              | 0,15        | 5                  | 1,5               | 1,18         | 1,77      |
|        |                                     | 2              | 0,88        | 32                 | 56,32             | 0,616        | 34,69     |
| E      | wypełnienie z prętów                | 2              | 0,14        | 32                 | 8,96              | 0,616        | 5,52      |
|        |                                     | 2              | 0,15        | 32                 | 9,6               | 0,616        | 5,91      |
| RAZEM: |                                     |                |             |                    |                   |              | 121,06    |

PB:

## Balustrady balkonów

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES

INWESTYCJI:

ul. Bankowa 25, Police, dz. nr 3153 obręb 0015

OPRACOWALI:

nr upr.

podpisy

ARCHITEKTURA  
gł. projektant:

mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

11/ZPOIA/2005

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA  
**MIL07**

www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl  
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin  
tel/fax 914319926, kom. 608031884

DATA:

06.2018

SKALA:

1:50

NR RYS.:

**S/4**