

of. 0009. 31.2021



Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3

Urząd Miejski
w Policach
wpł.
dnia 14. MAJ. 2021
PrzydzielonoPolice, dn. 10 maja 2021 r.
znak

TI.7013.2.2021.62.KK

Pan Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach
Biuro Rady Miejskiej w Policach
w/m

Odpowiedź na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach

W odpowiedzi na interpelację Pana Krystiana Kowalewskiego Radnego Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia b.r. w sprawie sposobu i jakości odbudowy promenady w Trzebieży informuję, że pracownia projektowa, której w lutym 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy promenady (pracownia ta opracowała również pierwotny projekt promenady) otrzymała wytyczne, aby różnica pomiędzy rzędną odbudowanej promenady a rzędną otaczającego terenu wynosiła maksymalnie 50 cm – różnica pomiędzy rzędną promenady wybudowanej według pierwotnej dokumentacji projektowej a rzędną otaczającego terenu na pewnych odcinkach były większa niż 50 cm, stąd zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewidziana była konieczność montażu szpaleru barierki ochronnych odgradzających z jednej strony od lasu a z drugiej strony od trzcin (zalewu) – tym razem przy odbudowie chciano tego uniknąć. Zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową a wynikającą wprost z opinii Urzędu Morskiego, na ponad 200 metrowym odcinku (całość promenady to około 600 m) położonym na terenie lasu chronionego promenada miała być wybudowana o nawierzchni tłuczniowej – już w trakcie realizacji, pomimo negatywnej opinii Urzędu Morskiego, na terenie lasu ochronnego wykonano promenadę również z desek z tworzywa sztucznego, ale na najniższym poziomie - teren ten (najniżej położony) przy tzw. cofkach występujących przy wiatrach północnych, był podmywany przez wody zalewu (w załączeniu zdjęcia).

Jednocześnie informuję, że biorąc pod rozwagę m.in. uwagi Pana Radego, podjęta została decyzja o wstrzymaniu prac na końcowym odcinku promenady (przy pomoście widokowym i placu zabaw) w celu przeprowadzenia przez pracownię projektową dodatkowej analizy możliwości montażu promenady na wyższym poziomie – w tym miejscu należy podkreślić, że w trakcie prac porządkowych związanych z oczyszczeniem terenu po pożarze, w wyniku wywiezienia stopionego materiału zmieszanego z gruntem, rzeźna terenu po promenadzie został obniżona o kilkadziesiąt centymetrów. W tym miejscu nadmienię, że mając na uwadze ukształtowanie terenu, rzeźna pierwotnej promenady (szczególnie od strony lasu) na niektórych odcinkach, była również poniżej rzędnej otaczającego terenu (w załączeniu zdjęcia).

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel.+48 91 431 18 30
fax +48 91 431 18 32
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl

Informuję również, że zgodnie z opinią wykonawcy, dostawcy, inspektora nadzoru jak i projektanta, pale konstrukcyjne mogą posiadać pęcherze powietrza (tzw. jamy skurczowe), które nie mają wpływu na łączenie pala z oczepem, bądź innym elementem konstrukcyjnym, gdyż funkcję nośną pala stanowi jego zewnętrzny pierścień, ani na trwałość użytego materiału.

Na końcu chcę poinformować, że po odbudowie na promenadzie będą zamontowane ławki, leżaki i inne elementy wyposażenia, które były zamontowane przed jej spalaniem, a w przyszłości od strony lasu zamierzamy zaprojektować i wykonać pomosty widokowe umożliwiające obserwację zalewu, ponad rosnącymi trzcinami (wykonanie całej promenady na wysokości umożliwiającej obserwację zalewu ponad trzcinami jest nie racjonalne).

z poważaniem

BURMISTRZ
Władysław Drakun
Władysław Drakun

Do wiadomości:

1. Pan Krystian Kowalewski
Radny Rady Miejskiej w Policach
Biuro Rady Miejskiej w Policach
2. Wydział Organizacyjno-Prawny
Urzędu Miejskiego w Policach
3. a/a

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel.+48 91 431 18 30
fax +48 91 431 18 32
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl



