

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE

tel. (+48) 91 42 21 310
fax (+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
zwikpolice.pl

Police, dnia 01.07.2021 r.

Pytania i odpowiedzi nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku socjalnego w rejonie ul Dębowej dla Wydziału TEK” przeprowadzanego na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 03 lutego 2021 r. Kolejny numer przetargu w danym roku: ZWIK /3/2021.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie z dnia 17 czerwca 2021 r.

Na rysunku architektury nr 3 i Wodkangaz S10 (projekt budowlany) pokazano "kolektory słoneczne". W opisie Wodkangaz i uprawnienia str 9 pkt 12.0 Instalacja CO jest zapis - "Schemat podłączenia kotła współpracującego z instalacją solarną należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego - po doborze instalacji solarnej" W przedmiarach nie uwzględniono instalacji jak i całej automatyki systemu - czy przyjęć do wyceny jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym Wodkangaz celem dokonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że przedstawione w projekcie wstępne założenia doboru instalacji solarnej są wystarczające do jej prawidłowego doboru i wykonania a opis w projekcie nie wymaga uszczegółowienia parametrów instalacji solarnej. Na podstawie dokumentacji każdy dostawca kolektorów zweryfikuje/przygotuje kompletną ofertę instalacji solarnej wraz z jej zabezpieczeniem, automatyką itp. pod swoje produkty.

Pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Dlaczego brak wyłącznika ppoż przy wejściu do budynku? Czy będzie uzupełniona instalacja ?

Odpowiedź na pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta nie jest wymagany dodatkowy przycisk p.poż. przy wejściu. Zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik główny w tablicy rozdzielczej TR w pobliżu głównego wejścia do obiektu, zgodnie z §183 p. 3. „Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Dlaczego w rozdzielni TR brak ogranicznika przepięć ?

Odpowiedź na pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że ograniczniki przepięć klasy B+C (3 segmenty) zgodnie z zawartym w dokumentacji projektowej „Schemacie ideowym zewnętrznej linii zasilającej 0,4 kV” - rys. nr 2 należy zabudować w tablicy rozdzielczej TR.

Pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Czy wykonać pomiary jakości oświetlenia w pomieszczeniach ?

Odpowiedź na pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający potwierdza, że przed odbiorem należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, izolacji roboczej i ochronnej oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. Są to prace związane z prawidłowym wykonaniem instalacji elektrycznej obiektu jako całości.

Pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Na schemacie ideowym wspomniano o uziemiu fundamentowym. Odgromówki ma nie być, ale trzeba uziemić TR i szyny uziemiające? Kto wykonuje ten uziom?"

Odpowiedź na pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z założeniami projektanta instalacja odgromowa dla przedmiotowego budynku jest zbędna. Z uwagi na brak uziomu odgromowego należy wykonać odrębny uziom $R < 10 \Omega$ i jest to praca związana z prawidłowym wykonaniem instalacji elektrycznej obiektu jako całości.

Zatwierdzam:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Zieliński