

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE

tel. (+48) 91 42 21 310
fax (+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
zwikpolice.pl

Police, dnia 31.08.2021 r.

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku socjalnego w rejonie ul Dębowej dla Wydziału TEK” przeprowadzanego na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 03 lutego 2021 r. Kolejny numer przetargu w danym roku: ZWIK /3/2021.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zastosowano oprawy świetlówkowe 1x36W i 2x36W - obecnie stosowane oprawy są oprawami LED-owymi, czy tak ma zostać ?

Odpowiedź na nr 1 pytanie z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że można zastosować oświetlenie LED.

Pytanie nr 2 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Brak danych zaprojektowanych opraw żarowych i awaryjnych; brak też projektów oświetleniowych. Czy będzie uzupełnienie?

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że w części opisowej i na rysunkowej założenia projektowe instalacji oświetleniowej są wystarczające do jej prawidłowego doboru i wykonania. Po wykonaniu instalacji do obowiązków wykonawcy należy wykonanie pomiarów sprawdzających natężenie oświetlenia i ewentualne doprowadzenie do spełnienia wymagań odpowiednich przepisów i norm. Wykonawca powinien uwzględnić koszty niezbędnych materiałów oraz robociznę, obejmujące wykonanie instalacji oraz pomiarów zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

Pytanie nr 3 z dnia 18 czerwca 2021 r.

W przedmiarach nie uwzględniono powierzchni utwardzonych tj. chodniki, parkingi itp., na rys. nr 5 "Architektura" - przekrój B-B w powstałej wnęce po likwidacji ściany pokazano przekrój uwzględniający powierzchnie wykonaną z kostki brukowej? Czy wykonanie ww. powierzchni jest zakresem zadania czy zakres jest większy?

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że powierzchnie utwardzone wskazane na planie zagospodarowania (parkingi, chodniki) stanowią zakres Zamówienia. W związku z tym Zamawiający przygotował odpowiednią zmianę do SWZ.

Pytanie nr 4 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Na rysunku nr 1 "Architektura" brakuje wymiaru wysokości płyty żelbetowej zbiornika. Jaka jest wysokość płyty? Jaka jest wysokość żeber? Czy cała płyta jest do rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Rysunek nr 1 pokazuje przekrój ideowy byłego zbiornika. Żebra stanowiące dno zbiornika mogą pozostać pod warunkiem zachowania wysokości warstw wskazanych na przekroju. Dodatkowe informacje przedstawiono w dokumentacji związanej ze zmianą do SWZ.

Pytanie nr 5 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Pytanie do "załącznika". Na wizji lokalnej miejsce oznaczone długopisem na niebiesko wydawało się, że posiada "półkę" oznaczoną na rysunku. Jaki jest cel zachowania ściany na lewo od istniejącej głównej ściany zbiornika? Czy jest to konieczne? Usunięcie ewentualnej półki bez usunięcia ww. ścianki może okazać się trudne w realizacji, dodatkowo wykonanie poprawnej izolacji głównej ściany zbiornika może być bardzo utrudnione ze względu na mały dystans pomiędzy ścianką a główną ścianą zbiornika.

Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że zachowanie ścianki (element pionowy) nie jest konieczne. Elementy poziome (określone mianem półki) stanowią część stabilizującą – nie do usunięcia. Dodatkowe informacje przedstawiono w dokumentacji związanej ze zmianą do SWZ.

Pytanie nr 6 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Kto dostarcza urządzenia typu pralki, kuchnia, grzejniki drabinkowe, wentylatory?

Odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie urządzenia wymienione w pytaniu poza urządzeniami AGD tj. pralkami i kuchnią w ramach zamówienia dostarcza i montuje Wykonawca.

Zatwierdzam:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polka Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Zieliński