


Legenda:

- istniejąca ściana przewidziana do pozostawienia
- projektowana ściana murowana gr. 12, 24, 43 cm
- projektowana zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych (2 x 1,25 cm)
- projektowana ściana HPL; wys. brutto 1,50 m, z prześwitem nad podłogą 15 cm
- grzejnik przenoszony / projektowany
- grzejnik istniejący
- odpływ w posadzce istniejący
- wentylacja istniejąca

S1 Ściana wewnętrzna:
 - tynk gipsowy/wapienny wewnętrzny
 - bloczki z betonu komórkowego gr. 12, 24, 43 cm
 - tynk gipsowy/wapienny wewnętrzny

A: RZUT SANITARIATÓW - projektowane			
INWESTYCJA:	Remont toalety dla nauczycieli w budynku głównym I LO w Stargardzie.		
ADRES	ul. Staszica 2, 73-110 Stargard, dz. nr 469, obręb Stargard, miasto Stargard		
INWESTYCJI:	Stargard		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała:	inż. arch. Joanna PILIPCZUK		
 PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO 7 S.C. ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 e-mail: pracownia@milo7.pl		DATA:	05.2024
		SKALA:	1:50
		NR RYS.:	A/3