

PRZEDMIAR - Wymiana posadzek w salach lekcyjnych magazynku gospodarczym, magazynku chemii i fizyki oraz gabinecie stomatologicznym na I piętrze - Gimnazjum nr 1 w Policach przy ul. Tanowskiej 14

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana posadzek w salach lekcyjnych magazynku gospodarczym, magazynku chemii i fizyki oraz gabinecie stomatologicznym na I piętrze - Gimnazjum nr 1 w Policach przy ul. Tanowskiej 14					
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania 5.50*9.50+5.50*9.62+5.50*9.50+5.50*9.50+5.55*10.15+5.55*9.20+5.55*9.70+5.55*9.30+5.55*9.38+1.85*5.55+5.50*3.60+5.50*3.55-0.65*1.30	m ² m ²	523.31	
				RAZEM	523.31
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - /podkładu betonowego zabrudzonego subitem / 523.31	m ² m ²	523.31	
				RAZEM	523.31
3	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko 523.31	m ² m ²	523.31	
				RAZEM	523.31
4	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm - krotność 3 523.31*3	m ² m ²	1569.93	
				RAZEM	1569.93
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 523.31	m ² m ²	523.31	
				RAZEM	523.31
6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 523.31	m ² m ²	523.31	
				RAZEM	523.31
7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe „OBIEKTOWE” - /z wywinieciem na ściany - cokolik / 523.31+(5.55*12+5.50*12+9.50*6+9.62*2+9.50*6+10.15*2+9.20*2+9.70*2+9.30*2+9.38*2+3.60*2+3.65*2+1.85*2)*0.20	m ² m ²	599.21	
				RAZEM	599.21
8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 599.21	m ² m ²	599.21	
				RAZEM	599.21
9	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 523.31*(0.025+0.030)	m ³ m ³	28.78	
				RAZEM	28.78

INSPEKTOR
Wojciech Hulek
mgr inż. budowlany

PRZEDMIAR - Malowanie sal lekcyjnych , pomieszczeń magazynowych i gabinetu stomatologicznego na I piętrze - Gimnazjum nr 1 w Policach przy ul. Tanowskiej 14

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie sal lekcyjnych , pomieszczeń magazynowych i gabinetu stomatologicznego na I piętrze - Gimnazjum nr 1 w Policach przy ul. Tanowskiej 14					
1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (5.50*6+5.55*6+9.50*3+9.62+10.15+9.20+9.70+9.30+9.38+1.85+3.60+3.65)*2*3.15*0.3	m ² m ²	304.76	
				RAZEM	304.76
2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² (5.50*9.50*3+5.50*9.62+5.55*10.15+5.55*9.20+5.55*9.70+5.55*9.30+5.55*9.38+5.55*1.85+5.50*3.60*5.50*3.65)*0.25	m ² m ²	220.58	
				RAZEM	220.58
3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 304.76	m ² m ²	304.76	
				RAZEM	304.76
4	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 220.58	m ² m ²	220.58	
				RAZEM	220.58
5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 24	szt. szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
6	NNRNKB 202 2810-05 - przez analogię	(z.VI) Okładziny parapetów betonowych z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1.45*50	m ² m ²	72.50	
				RAZEM	72.50
7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.55*9.50*3+5.50*9.62+5.50*3.60+5.50*3.65+5.55*10.15+5.55*9.20+5.55*9.70+5.55*9.30+5.55*9.38+5.55*1.85)+[(5.50+9.50)*2*3+(5.50+9.62)*2+(5.55+10.15)*2+(5.55+9.20)*2+(5.55+9.70)*2+(5.55+9.30)*2+(5.55+9.38)*2+(5.55+1.85)*2+(5.50+3.60)*2+(5.50+3.65)*2]*3.15	m ² m ²	1542.00	
				RAZEM	1542.00
8	KNR-W 4-01 1204-08 - przez analogię	Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie 1542.00-(304.76+220.58)	m ² m ²	1016.66	
				RAZEM	1016.66
9	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.50*9.50*3+5.50*9.62+5.55*10.15+5.55*9.20+5.55*9.70+5.55*9.30+5.55*9.38+5.55*1.85+5.50*3.60+5.50*3.65	m ² m ²	524.70	
				RAZEM	524.70
10	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 524.70	m ² m ²	524.70	
				RAZEM	524.70
11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5.50+9.50)*2*3*3.15+(5.50+9.62)*2*3.15+(5.55+10.15)*2*3.15+(5.50+9.20)*2*3.15+(5.55+9.70)*2*3.15+(5.55+9.30)*2*3.15+(5.55+9.38)*2*3.15+(5.55+1.85)*2*3.15+(5.50+3.60)*2*3.15+(5.50+3.65)*2*3.15	m ² m ²	1015.56	
				RAZEM	1015.56
12	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1015.56	m ² m ²	1015.56	
				RAZEM	1015.56
13	KNR 0-17 2609-08 - przez analogię	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (0.90+2.05*2)*12+(1.35+2.21*2)*50+3.15*6	m m	367.40	

PRZEDMIAR - Malowanie sal lekcyjnych , pomieszczeń magazynowych i gabinetu stomatologicznego na I piętrze - Gimnazjum nr 1 w Policach przy ul. Tanowskiej 14

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	367.40
14	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (5.50+9.50)*2*3*1.20+(5.50+9.62)*2*1.20+(5.55+10.15)*2*1.20+(5.55+9.20)*2*1.20+(5.55+9.70)*2*1.20+(5.55+9.30)*2*1.20+(5.55+9.38)*2*1.20+(5.55+1.85)*2*1.50+(5.50+3.60)*2*1.50+(5.50+3.65)*2*1.50	m ² m ²	402.39	
				RAZEM	402.39
15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5.50*9.50*3+5.50*9.62+5.55*10.15+5.55*9.20+5.55*9.70+5.55*9.30+5.55*9.38+5.55*1.85+5.50*3.60+5.50*3.65+(5.50+9.50)*2*1.95*3+(5.50+9.62)*2*1.95+(5.55+10.15)*2*1.95+(5.55+9.20)*2*1.95+(5.55+9.70)*2*1.95+(5.55+9.38)*2*1.95+(5.55+1.85)*2*1.65+(5.50+3.60)*2*1.65+(5.50+3.65)*2*1.65	m ² m ²	1080.27	
				RAZEM	1080.27
16	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.15*2*26+1.15*2*39	m m	253.50	
				RAZEM	253.50
17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 524.70	m ² m ²	524.70	
				RAZEM	524.70
18	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.35*2.21*50*2	m ² m ²	298.35	
				RAZEM	298.35
19	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.05*12*2	m ² m ²	44.28	
				RAZEM	44.28
20	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek z PCV 524.70	m ² m ²	524.70	
				RAZEM	524.70
21	kalkulacja własna	Zamontowanie odbojnic z płyt meblowych - / odbojnice szer. 30cm / 0.60*38+5.75*2*3+5.65*2+5.40+9.10+5.40*2	m m	93.90	
				RAZEM	93.90
22	KNR-W 4-03 1009-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym 93.90*4	otw. otw.	375.60	
				RAZEM	375.60
23	KNR-W 4-03 1016-04	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w ścianie 376	szt. szt.	376.00	
				RAZEM	376.00
24	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km (304.76+220.58)*0.025	m ³ m ³	13.13	
				RAZEM	13.13
25	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
26	KNR AT-02 2058-01 - przez analogię	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w gotowych otworach 0.80*2.05*12	m ² m ²	19.68	
				RAZEM	19.68
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05*3	m ² m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
28	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.05*9	m ² m ²	14.76	
				RAZEM	14.76