
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z remontem studzienek
kanalizacyjnych
ADRES INWESTYCJI : 72-010 Police, ul. Sikorskiego 8
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 1
ADRES INWESTORA : 72-010 Police, ul. Sikorskiego 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Rynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
		310	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
3	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 7 km	m ³		
		48.6	m ³	48.600	
				RAZEM	48.600
4	wycena indywidualna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		48.6	m ³	48.600	
				RAZEM	48.600
5	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m ²		
		310	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
6	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość 7 km grunt.kat. III	m ³		
		62	m ³	62.000	
				RAZEM	62.000
7	wycena indywidualna	Oplata za składowanie ziemi	m ³		
		62	m ³	62.000	
				RAZEM	62.000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		310	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
9	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		310	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm	m ²	310.000	
		310			
				RAZEM	310.000
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		310	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
12	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
14	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
16	KNR 2-31 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	analiza indywidualna	Remont studzienek kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami ZWiK Police	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000